

单项工程投标报价汇总表

工程名称：道路及铺装工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	道路及铺装土石方	920707.09		4445.77	7647.16
2	道路工程	592864.05		6506.77	17543.73
3	铺装工程	1589848.45		6157.44	10591.39
合计		3103419.59		17109.98	35782.28

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路及铺装土石方

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	832028.77	
1.1	道路及铺装土石方	329875	
1.2	铺装基层	478302.35	
1.3	砾石基层	3375.16	
1.4	消防铁艺大门	20476.26	
二	措施项目费	5009.47	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	5009.47	
2.21	其中：安全文明施工费	4445.77	
三	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	暂估价		
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
四	规费	7647.16	—
五	税前工程造价	844685.4	
六	税金	76021.69	—
投标报价合计=一+二+三+四+六		920,707.09	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路及铺装土石方

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		道路及铺装土石方						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:以现场实际为准 3. 弃土运距:投标人依据现场情况自行考虑	m3	3500	4.16	14560	
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:戈壁土 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距:投标人依据现场情况自行考虑	m3	6500	48.51	315315	
		分部小计					329875	
		铺装基层						
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:铺装 2. 工作内容:场地平整、碾压	m2	9281.8	2.28	21162.5	
2	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚天然戈壁垫层 2. 压实度:≥93%	m3	2753.85	38.14	105031.84	
3	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 部位:人行PC砖路面	m3	476.83	324.08	154531.07	
4	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 部位:车行PC砖路面、防腐木地板	m3	550.46	335.73	184805.94	
5	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层模板	m2	300	42.57	12771	
		分部小计					478302.35	
		砾石基层						
1	040202001003	路床(槽)整形	1. 部位:铺装 2. 工作内容:场地平整、碾压	m2	93.54	2.28	213.27	
2	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200厚天然戈壁垫层	m	18.71	39.44	737.92	
本页小计							809128.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 道路及铺装土石方

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 压实度：≥93%					
3	010501001007	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 部位:砾石基层	m ³	7.48	324.06	2423.97	
		分部小计					3375.16	
		消防铁艺大门						
1	010804006001	消防铁艺大门	1. 门代号及洞口尺寸:消防铁艺门 2. 门框或扇外围尺寸:立柱:镀锌方管 40*30*3、竖向:1.5厚镀锌钢板、横杆镀锌方管 60*40*4,内置门镀锌方管 40*30*3 3. 颜色:表面香槟金色金属氟碳漆 4. 注:成品门轴及预埋铁件详见建筑图LD16	m ²	9.2	2225.68	20476.26	
		分部小计					20476.26	
		分部小计					832028.77	
		措施项目						
		分部小计					0	
本页小计							22900.23	
合计							832028.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路及铺装土石方

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		道路						
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:沥青路面	m2	2892.12	2.28	6594.03	
2	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚天然戈壁垫层 2. 压实度:≥93%	m3	888.36	38.14	33882.05	
3	040202003001	水泥稳定碎石	1. 水泥含量:4.5% 2. 厚度:200mm	m2	2629.2	24.43	64231.36	
4	040203003001	粘层	1. 材料品种:改性沥青 2. 喷油量:0.5L/m2	m2	2629.2	1.83	4811.44	
5	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 2. 规格:AC-13 3. 厚度:50mm 4. 部位:人行道/车行道	m2	2629.2	63.38	166638.7	
6	04B001	沥青混凝土面层喷色	1. 名称:专用彩色地面漆喷涂 2. 材料、颜色:颜色以建筑图示意颜色样式为准	m2	2629.2	46.44	122100.05	
		分部小计					398257.63	
		停车位						
1	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:停车位	m2	317.63	2.28	724.2	
2	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚天然戈壁垫层 2. 压实度:≥93%	m3	95.29	38.14	3634.36	
3	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	43.31	295.58	12801.57	
4	050201001001	园路	1. 结合层厚度:30厚1:3水泥干硬砂浆 2. 路面厚度、宽度、材料种类:20厚陶瓷PC砖,颜色规格详设计 3. 部位:停车位	m2	288.75	184.37	53236.84	
		分部小计					70396.97	
		路缘石						
1	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:芝麻灰花岗岩机切面平侧石 800*100*125	m	238.47	112.14	26742.03	
本页小计							495396.63	

总价措施项目清单与计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	04B990	施工因素增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	3.13	3344.21			
15	04B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.24	256.42			
合 计					10844.62			

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：铺装工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1441046.99	
1.1	铺装面层	1441046.99	
二	措施项目费	6938.18	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	6938.18	
2.21	其中：安全文明施工费	6157.44	
三	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	暂估价		
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
四	规费	10591.39	—
五	税前工程造价	1458576.56	
六	税金	131271.89	—
投标报价合计=一+二+三+四+六		1,589,848.45	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		铺装面层						
1	01B001	木塑平台	1. 材质及规格:L100*30菠萝格防腐木 2. 龙骨:50*50木塑龙骨@500 3. 100*150*20厚C15混凝土垫块@500	m2	239.14	335.5	80231.47	
2	050202003001	满（散）铺砂卵石护岸(自然护岸)	1. 石料种类、规格:50厚粒径8-15深灰色砾石	m2	93.54	211.31	19765.94	
3	050201001001	园路（12厚陶瓷PC砖）	1. 结合层厚度:30厚1:3水泥干硬砂浆 2. 路面厚度、宽度、材料种类:12厚陶瓷PC砖，颜色规格详设计 3. 部位:人行道/车行道	m2	2790.5	123.52	344682.56	
4	050201001003	园路（20厚陶瓷PC砖）	1. 结合层厚度:30厚1:3水泥干硬砂浆 2. 路面厚度、宽度、材料种类:20厚陶瓷PC砖，颜色规格详设计 3. 部位:人行道/车行道	m2	4555.12	170.93	778606.66	
5	050201001005	园路（13厚EPDM塑胶地面）	1. 路面厚度、宽度、材料种类:13厚EPDM塑胶地面 2. 砂浆强度等级:30厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	405.52	215.93	87563.93	
6	050201001006	园路（卡西奥CVH60694-2R 石英砖）	1. 路面厚度、宽度、材料种类:卡西奥CVH60694-2R 石英砖 2. 砂浆强度等级:30厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	110.52	318.7	35222.72	
7	050201001007	园路（爱玛仕灰石英砖石英砖）	1. 路面厚度、宽度、材料种类:爱玛仕灰石英砖石英砖 2. 砂浆强度等级:30厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	151.87	292.08	44358.19	
8	050201001009	园路（30厚芝麻白花岗岩细荔枝面）	1. 路面厚度、宽度、材料种类:30厚芝麻白花岗岩细荔枝面 2. 砂浆强度等级:30厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	78.58	173.47	13631.27	
9	050201001008	园路（30厚水磨石）	1. 路面厚度、宽度、材料种类:20厚芝麻灰石	m2	7.49	191.35	1433.21	
本页小计							1405495.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			英砖、防滑干粒面					
10	050201001010	园路（20厚芝麻灰石英砖）	1.路面厚度、宽度、材料种类：20厚芝麻灰石英砖、防滑干粒面 2.砂浆强度等级：30厚1：2 .5水泥砂浆找平层	m ²	6.75	164.42	1109.84	
11	011502001001	金属包边	1.名称：金属包边 2.线条材料品种、规格、颜色：不锈钢金属包边、表面香槟色金色金属氟碳漆 3.固定材料：M8膨胀螺栓固定于混凝土@500	m	540	63.78	34441.2	
		分部小计					1441046.99	
		分部小计					1441046.99	
		措施项目						
		分部小计					0	
本页小计							35551.04	
合计							1441046.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铺装工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

单位工程投标报价汇总表

工程名称：园林景观工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一、	分部分项工程费	1551871.54	
1.1	户外泳池	201252.97	
1.2	健身中心	453921.05	
1.3	中心会客厅1	344958.43	
1.4	中心会客厅2	44952.77	
1.5	中轴水景	57521.33	
1.6	泳池小门	14722.17	
1.7	主入口水景	60322.33	
1.8	节点8	315156.5	
1.9	特色花池 10座	59063.99	
二、	措施工程费	12535.65	
2.1	其中：安全文明施工费	6840.44	
三、	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
四、	规费	60078.31	—
五、	增值税销项税额	146203.7	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		1,770,689.20	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化
工程

第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		户外泳池						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑各类土方 2. 挖土深度:详见设计图纸	m3	186.2	21.53	4008.89	
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求:密实度满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	45	11.62	522.9	
3	010404001012	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚天然级戈壁料夯实	m3	34.19	38.2	1306.06	
4	010501001010	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	28.1	284.66	7998.95	
5	011702001008	基础	1. 基础类型:垫层 2. 模板及支撑材质:投标人可根据现场情况及施工组织设计自行考虑 3. 注:断面详设计图纸 支模高度详设计	m2	21.27	43.01	914.82	
6	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:现浇, 抗渗等级P6 2. 混凝土强度等级:C30	m3	37.43	288.35	10792.94	
7	011702001009	基础	1. 基础类型:满堂基础 2. 模板及支撑材质:投标人可根据现场情况及施工组织设计自行考虑 3. 注:断面详设计图纸 支模高度详设计	m2	23.88	60.41	1442.59	
8	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:现浇, 抗渗等级P6 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8	315.07	2520.56	
9	011702011001	直形墙	1. 模板及支撑材质:投标人可根据现场情况及施工组织设计自行考虑 2. 注:断面详设计图纸 支模高度详设计	m2	58.16	55.13	3206.36	
10	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ12	t	8.335	4125.61	34386.96	
11	010402001001	砖砌体	1. 砌块品种、规格、强	m3	22.04	539.57	11892.12	
本页小计							78993.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			度等级:MU15砖砌体 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10					
12	011102001008	石材楼地面	1. 部位:排水沟池壁 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:50mm厚芝麻白光面花岗岩细荔枝面	m2	36.07	283.85	10238.47	
13	011102001009	石材楼地面	1. 部位:泳池侧壁 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚芝麻白光面花岗岩细荔枝面	m2	39.98	181.64	7261.97	
14	011102001010	石材楼地面	1. 部位:花池侧壁 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:40mm厚芝麻白光面花岗岩细荔枝面	m2	14.1	217.78	3070.7	
15	040201022001	排水沟、截水沟	1. 种类:成品线性排水沟 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100mm厚C20混凝土垫层 3. 靠背材料品种、厚度:MU15,M10水泥砂浆砖砌体 4. 注:具体做法详见设计图纸	m	6	143.94	863.64	
16	010606009001	水中平台	1. 部位:泳池池壁 2. 钢材品种、规格:50*30*4镀锌钢管间距400mm,端部50*30*4镀锌钢管贯通,底部与泳池侧壁用预埋件连接 3. 面层:3mm厚镀锌钢板包边,表面仿芝麻白花岗岩VCM覆膜处理 4. 注:具体做法详见设计图纸	m2	3.14	1655.35	5197.8	
17	010904002001	楼（地）面涂膜	1. 防水膜品种:2mm厚聚合	m2	334.76	77.86	26064.41	
本页小计							52696.99	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		防水	物水泥基防水涂抹 I 型 2. 保护层厚度、砂浆配合比:20mm厚1: 2.5水泥砂浆保护层					
18	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1: 2.5水泥砂浆保护层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:2mm厚专业马赛克粘合剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:25*25*6玻璃马赛克砖	m2	334.76	154.44	51700.33	
19	011503008001	玻璃栏板	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色: (8+0.76+8)*1195*1200夹胶钢化玻璃, 板端1*1角 2. 固定方式:预埋件固定 3. 固定配件种类:4mm厚U型通长镀锌钢板表面香槟金色金属氟碳漆 4. 注:具体做法详见设计图纸	m	17.8	642.65	11439.17	
20	01b001	石凳	1. 名称:水中石凳 2. 面层材质:600*600*600芝麻白花岗岩整石光面 3. 注:具体做法详见设计图纸	个	4	1102.03	4408.12	
21	01b004	水中扶梯	1. 名称:水中扶梯 2. 材质:Φ40mm拉丝面316#不锈钢管 3. 注:具体做法详见设计图纸	个	1	2015.21	2015.21	
		分部小计					201252.97	
		健身中心						
1	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑各类土方 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	119	21.53	2562.07	
2	010103001003	回填方	1. 密实度要求:密实度满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:原土	m3	102.7	11.19	1149.21	
本页小计							73274.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 填方来源、运距:投标人自行考虑					
3	010501001011	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	5.96	283.58	1690.14	
4	010404001013	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚天然级戈壁料夯实	m3	7.05	38.2	269.31	
5	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.99	272.79	1906.8	
6	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.62	356.37	220.95	
7	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.95	276.23	814.88	
8	011702001010	基础	1. 基础类型:独立基础 2. 模板及支撑材质:标人可根据现场情况及施工组织设计自行考虑	m2	17.12	54.46	932.36	
9	011702001011	基础	1. 基础类型:垫层 2. 模板及支撑材质:标人可根据现场情况及施工组织设计自行考虑	m2	21.54	43.01	926.44	
10	011702002001	矩形柱	1. 模板部位:矩形柱模板 2. 模板及支撑材质:标人可根据现场情况及施工组织设计自行考虑	m2	11.58	62.68	725.83	
11	011702005001	基础梁	1. 模板部位:基础梁模板 2. 模板及支撑材质:标人可根据现场情况及施工组织设计自行考虑	m2	27.19	48.54	1319.8	
12	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ12	t	0.532	4125.61	2194.82	
13	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ14	t	0.112	4125.61	462.07	
14	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 箍筋HPB300 Φ8	t	0.335	4388.1	1470.01	
15	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:钢管柱 2. 钢材品种、规格:镀锌钢管 3. 螺栓种类:满足规范及设计要求	t	4.3	7308.59	31426.94	
本页小计							44360.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 防火要求:满足规范及设计要求 5. 外露钢结构表面香槟金色金属氟碳漆					
16	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢管梁 2. 钢材品种、规格:镀锌钢管 3. 螺栓种类:满足规范及设计要求 4. 安装高度:3.6m内 5. 防火要求:满足规范及设计要求 6. 外露钢结构表面香槟金色金属氟碳漆	t	4.9	5284.05	25891.85	
17	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管, 40*4镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 防火要求:满足规范及设计要求 4. 外露钢结构表面香槟金色金属氟碳漆	t	2.1	8131.25	17075.63	
18	011209001001	铝板	1. 骨架材料种类、规格、中距:镀锌钢管 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚铝板表面香槟金色 3. 注:做法详见设计图纸	m2	352	453.2	159526.4	
19	011209001004	铝板	1. 骨架材料种类、规格、中距:镀锌钢管 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚铝板表面香槟金色 3. 注:做法详见设计图纸	m2	290.6	453.2	131699.92	
20	050303006001	不锈钢板	1. 部位:健身中心屋面 2. 屋面坡度:0.5%找坡 3. 钢板品种、规格:2mm厚不锈钢板	m2	89.6	226.18	20265.73	
21	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:免填充人工草 2. 铺种方式:胶粘高度25mm	m2	89.6	29.98	2686.21	
22	011209001002	铝板	1. 骨架材料种类、规格、中距:镀锌钢管 2. 面层材料品种、规格、	m2	2.5	453.2	1133	
本页小计							358278.74	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			颜色:3mm厚铝板表面香槟金色 3.注:做法详见设计图纸					
23	011204001004	石材墙面	1. 安装方式:镀锌角钢干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色:25mm厚浅灰色木纹线石岩板,规格详见立面	m2	81.3	473.32	38480.92	
24	011204001005	石材墙面	1. 安装方式:镀锌角钢干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚爱马仕灰石英砖, 缎光面	m2	27.84	326.5	9089.76	
		分部小计					453921.05	
		中心会客厅1						
1	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑各类土方 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	143.47	1.92	275.46	
2	010103001004	回填方	1. 密实度要求:密实度满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	126	11.19	1409.94	
3	010501001012	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	5.24	284.66	1491.62	
4	010404001014	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚天然级戈壁料夯实	m3	15.98	38	607.24	
5	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	9.41	272.79	2566.95	
6	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.75	356.37	623.65	
7	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.9	276.23	248.61	
8	011702001012	基础	1. 基础类型:独立基础 2. 模板及支撑材质:标人可根据现场情况及施工组织设计自行考虑	m2	19.55	54.46	1064.69	
9	011702001013	基础	1. 基础类型:垫层	m2	14.43	43.01	620.63	
本页小计							56479.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 模板及支撑材质:标人可根据现场情况及施工组织设计自行考虑					
10	011702002002	矩形柱	1. 模板部位:矩形柱模板 2. 模板及支撑材质:标人可根据现场情况及施工组织设计自行考虑	m2	24.69	62.68	1547.57	
11	011702005002	基础梁	1. 模板部位:基础梁模板 2. 模板及支撑材质:标人可根据现场情况及施工组织设计自行考虑	m2	8.34	48.54	404.82	
12	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ12	t	0.466	4125.61	1922.53	
13	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ14	t	0.208	4125.61	858.13	
14	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 箍筋HPB300 Φ8	t	0.377	4388.1	1654.31	
15	010603002002	空腹钢柱	1. 柱类型:钢管柱 2. 钢材品种、规格:镀锌钢管 3. 螺栓种类:满足规范及设计要求 4. 防火要求:满足规范及设计要求 5. 外露钢结构表面香槟金色金属氟碳漆	t	7.6	7308.59	55545.28	
16	010604001002	钢梁	1. 梁类型:钢管梁 2. 钢材品种、规格:镀锌钢管 3. 螺栓种类:满足规范及设计要求 4. 安装高度:3.6m内 5. 防火要求:满足规范及设计要求 6. 外露钢结构表面香槟金色金属氟碳漆	t	5.3	5284.05	28005.47	
17	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管, 40*4镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 防火要求:满足规范及设计要求	t	0.85	8131.25	6911.56	
本页小计							96849.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 外露钢结构表面香槟金色金属氟碳漆					
18	011204001006	石材墙面	1. 安装方式:镀锌角钢干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色:25mm厚浅灰色木纹线石岩板,规格详见立面	m2	118.62	473.32	56145.22	
19	011209001003	铝板	1. 骨架材料种类、规格、中距:镀锌钢管 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚铝板表面香槟金色 3. 注:做法详见设计图纸 4. 注:铝板弯折综合考虑	m2	392.43	453.2	177849.28	
20	011503008002	玻璃栏板	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色:6+6夹胶玻璃 2. 注:具体做法详见设计图纸	m	8.1	642.65	5205.47	
		分部小计					344958.43	
		中心会客厅2						
1	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑各类土方 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	55	1.92	105.6	
2	010103001005	回填方	1. 密实度要求:密实度满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	40	11.19	447.6	
3	010404001015	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚天然级戈壁料夯实	m3	11.55	38	438.9	
4	010501001013	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.85	284.66	1095.94	
5	011702001014	基础	1. 基础类型:垫层 2. 模板及支撑材质:投标人可根据现场情况及施工组织设计自行考虑 3. 注:断面详设计图纸 支模高度详设计	m2	5.7	43.01	245.16	
6	010501004002	满堂基础	1. 混凝土种类:现浇, 抗	m3	5.59	288.35	1611.88	
本页小计							243145.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			渗等级P6 2. 混凝土强度等级:C30					
7	011702001015	基础	1. 基础类型:满堂基础 2. 模板及支撑材质:投标人可根据现场情况及施工组织设计自行考虑 3. 注:断面详设计图纸 支模高度详设计	m2	10.36	63.17	654.44	
8	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类:现浇, 抗渗等级P6 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.64	388.33	1413.52	
9	011702011002	直形墙	1. 模板及支撑材质:投标人可根据现场情况及施工组织设计自行考虑 2. 注:断面详设计图纸 支模高度详设计	m2	48.45	55.13	2671.05	
10	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ12	t	2.204	4125.61	9092.84	
11	010402001002	砖砌体	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU15砖砌体 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	3	509.2	1527.6	
12	011102001011	石材楼地面	1. 部位:景观水池侧壁 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:30mm厚芝麻灰花岗岩光面	m2	15.06	203.09	3058.54	
13	011102001012	石材楼地面	1. 部位:景观水池侧壁 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆粉面 3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚芝麻灰花岗岩光面	m2	20.08	181.64	3647.33	
14	011102001006	石材楼地面	1. 部位:水景面 2. 支撑:万能支撑器 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*510*30mm厚芝麻灰花岗岩光面 4. 注:具体做法详见设计图	m2	25.2	460.03	11592.76	
本页小计							33658.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1.找平层材料品种、厚度:10mm厚1:2水泥砂浆找平层 2.防水膜品种:JS防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:三遍 4.保护层厚度、砂浆配合比:10mm厚防水砂浆保护层 5.注:具体做法详见设计图	m2	46.94	102.91	4830.6	
16	010401011001	泵坑	1.泵坑尺寸:2500mm*2500mm,深1400mm 2.注:具体泵坑做法详见设计图	座	1	2519.01	2519.01	
		分部小计					44952.77	
		中轴水景						
1	010101002005	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑各类土方 2.挖土深度:详见设计图纸 3.弃土运距:投标人自行考虑	m3	31.3	1.92	60.1	
2	010103001006	回填方	1.密实度要求:密实度满足设计及规范要求 2.填方材料品种:原土 3.填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	22.31	11.19	249.65	
3	010103002016	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:投标人自行考虑	m3	8.99	11.1	99.79	
4	010404001016	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚天然级戈壁料夯实	m3	10.29	38.2	393.08	
5	010501001014	垫层	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20	m3	3.43	284.66	976.38	
6	011702001016	基础	1.基础类型:垫层 2.模板及支撑材质:投标人可根据现场情况及施工组织设计自行考虑 3.注:断面详设计图纸 支模高度详设计	m2	8.5	43.01	365.59	
7	010501004003	满堂基础	1.混凝土种类:现浇,抗	m3	4.1	288.35	1182.24	
本页小计							10676.44	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观工程 标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化 第 11 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			渗等级P6 2. 混凝土强度等级:C30					
8	011702001017	基础	1. 基础类型:满堂基础 2. 模板及支撑材质:投标人可根据现场情况及施工组织设计自行考虑 3. 注:断面详设计图纸 支模高度详设计	m2	17.02	60.41	1028.18	
9	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.45	370.33	166.65	
10	011702002003	矩形柱	1. 类型:柱模版 2. 模板及支撑材质:投标人可根据现场情况及施工组织设计自行考虑 3. 注:断面详设计图纸 支模高度详设计	m2	8.26	62.68	517.74	
11	010504001003	直形墙	1. 混凝土种类:现浇, 抗渗等级P6 2. 混凝土强度等级:C30	m3	24.62	315.07	7757.02	
12	011702011003	直形墙	1. 模板及支撑材质:投标人可根据现场情况及施工组织设计自行考虑 2. 注:断面详设计图纸 支模高度详设计	m2	43.46	55.13	2395.95	
13	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ12	t	1.15	4125.61	4744.45	
14	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 HPB300 Φ8	t	0.1	4125.61	412.56	
15	010402001003	砖砌体	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU15砖砌体 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	2	458.92	917.84	
16	010603002003	空腹钢柱	1. 柱类型:钢管柱 2. 钢材品种、规格:镀锌钢管 3. 螺栓种类:满足规范及设计要求 4. 防火要求:满足规范及设计要求 5. 外露钢结构表面香槟金色金属氟碳漆	t	1.1	7308.59	8039.45	
17	011204001007	石材墙面	1. 安装方式:镀锌角钢干挂	m2	33.63	191.32	6434.09	
本页小计							32413.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚爱马仕石英砖, 规格详见立面 3. 缝宽、嵌缝材料种类:2mm厚拉丝面不锈钢弯折包边					
18	011503005001	钢板止水带	1. 材料种类:3mm厚钢板止水带 2. 规格:宽300mm 3. 防护材料种类:硅酮密封胶填实	m	14	98.93	1385.02	
19	011102001013	石材楼地面	1. 部位:中轴水景侧壁 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:80mm厚芝麻灰花岗岩溢水石, 按型加工	m2	1.62	599.51	971.21	
20	011102001014	石材楼地面	1. 部位:中轴水景侧壁 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:30mm厚中国黑光面花岗岩	m2	7.04	396.61	2792.13	
21	011102001007	石材楼地面	1. 部位:中轴水景面 2. 支撑:万能支撑器 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*500*30mm中国黑光面岩光面 4. 注:具体做法详见设计图	m2	5.4	342.58	1849.93	
22	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1. 找平层材料品种、厚度:15mm厚1:2水泥砂浆找平层 2. 防水膜品种:JS防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:三遍 4. 保护层厚度、砂浆配合比:15mm厚防水砂浆保护层 5. 注:具体做法详见设计图	m2	23.83	154.34	3677.92	
23	040402016001	排水沟盖板	1. 材质:不锈钢雨水格栅 2. 规格尺寸:30mm厚	m	14	96.47	1350.58	
本页小计							12026.79	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 注：具体做法详见设计图纸					
24	010401011002	泵坑	1. 泵坑尺寸:1500mm*1500mm, 深1550mm 2. 注:具体泵坑做法详见设计图	座	1	2519.01	2519.01	
25	010404001017	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚天然级戈壁料夯实	m3	0.58	69.77	40.47	
26	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.64	265.38	169.84	
27	011501001002	柜台	1. 台柜规格:长6100mm, 宽400mm, 高850mm 2. 材料种类、规格:Φ80*5镀锌圆管立柱表面香槟金色氟碳漆, 台面50*50*3镀锌钢管外包3mm厚不锈钢板香槟金色氟碳漆饰面 3. 基座种类、规格:10厚镀锌钢垫板预埋件 4. 注:具体做法详见设计图纸	m	6.1	1151.55	7024.46	
		分部小计					57521.33	
		泳池小门						
1	010101002006	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑各类土方 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	10.75	1.92	20.64	
2	010103001007	回填方	1. 密实度要求:密实度满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	9.36	11.19	104.74	
3	010103002017	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	1.39	11.1	15.43	
4	010404001018	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚天然级戈壁料夯实	m3	1.5	38	57	
本页小计							9951.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 14 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010501001015	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.5	284.66	142.33	
6	011702001018	基础	1. 基础类型:垫层 2. 模板及支撑材质:投标人可根据现场情况及施工组织设计自行考虑 3. 注:断面详设计图纸 支模高度详设计	m2	1.4			
7	010501004004	满堂基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.74	273.95	202.72	
8	011702001019	基础	1. 基础类型:满堂基础 2. 模板及支撑材质:投标人可根据现场情况及施工组织设计自行考虑 3. 注:断面详设计图纸 支模高度详设计	m2	2.5	60.41	151.03	
9	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.14	356.37	49.89	
10	011702002004	矩形柱	1. 类型:柱模版 2. 模板及支撑材质:投标人可根据现场情况及施工组织设计自行考虑 3. 注:断面详设计图纸 支模高度详设计	m2	2.25	62.68	141.03	
11	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10	t	0.072	4125.61	297.04	
12	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ14	t	0.019	4125.61	78.39	
13	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 Φ8	t	0.055	4388.1	241.35	
14	010603002004	空腹钢柱	1. 柱类型:钢管柱 2. 钢材品种、规格:镀锌钢管 3. 螺栓种类:满足规范及设计要求 4. 防火要求:满足规范及设计要求	t	1.15	7308.59	8404.88	
15	011204001008	石材墙面	1. 安装方式:镀锌角钢干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色:25mm厚浅灰色木纹线石岩板	m2	9.84	489.4	4815.7	
本页小计							14524.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化
工程

第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm厚拉丝面不锈钢弯折包边, 香槟色氟碳漆饰面					
		分部小计					14722.17	
		主入口水景						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:详设计及地勘资料 2. 挖土深度:2m 内 3. 部位:主入口水景	m3	39.51	10.82	427.5	
2	010103001008	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方来源、运距:原土 3. 部位:主入口水景	m3	16.86	11.19	188.66	
3	010103002018	余方弃置	1. 运距:投标人自行考虑 2. 部位:主入口水景	m3	22.65	11.1	251.42	
4	010404001019	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200厚天然级配戈壁料, 压实度≥93% 2. 部位:主入口水景	m3	9.47	38	359.86	
5	010501001016	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 部位:主入口水景	m3	4.75	284.66	1352.14	
6	010501004005	满堂基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C3P6 3. 部位:主入口水景	m3	11.02	266.54	2937.27	
7	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12	t	1.2	4125.61	4950.73	
8	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:2水泥砂浆找平	m2	64.64	30.34	1961.18	
9	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:三遍	m2	64.64	142.6	9217.66	
10	010904003001	楼（地）面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:15厚 3. 部位:主入口水景	m2	64.64	16.89	1091.77	
11	010903004001	钢板止水带	1. 嵌缝材料种类:硅酮密封胶 2. 止水带材料种类:5厚不锈钢止水钢板 3. 尺寸、规格:详设计大	m	24.3	35.94	873.34	
本页小计							23611.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			样一、二					
12	011502003001	石材装饰线	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 线条材料品种、规格、颜色:中国黑光面花岗岩溢水石600*200*80 3. 注:按型加工综合考虑报价	m	10.3	470.53	4846.46	
13	011207001006	墙面装饰板	1. 预埋件:100*5厚钢板, Φ12@200 2. 面层材料品种、规格、颜色:5厚不锈钢钢板, 香槟金色氟碳漆饰面	m2	7.8	195.53	1525.13	
14	05B001	饰面板	1. 5厚不锈钢弯折水槽、3厚拉丝面不锈钢弯折 2. 香槟金色氟碳漆饰面 3. 弯折加工综合考虑报价	m2	29.35	165.53	4858.31	
15	05B002	水景石材地面	1. 石材万能支撑器（成品） 2. 600*600*30厚中国黑光面花岗岩, 缝宽5mm	m2	34.56	505.57	17472.5	
16	011702001020	基础	1. 基础类型:基础垫层模板 2. 部位:主入口水景	m2	4.32	43.01	185.8	
17	011702001021	基础	1. 基础类型:主入口水景水景底板模板	m2	69.59	45.35	3155.91	
18	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:详设计及地勘资料 2. 挖土深度:2m 内 3. 部位:主入口水泵坑	m3	8.6	46.38	398.87	
19	010103001009	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方来源、运距:原土 3. 部位:主入口水泵坑	m3	1.4	19.05	26.67	
20	010103002019	余方弃置	1. 运距:投标人自行考虑 2. 部位:主入口水泵坑	m3	7.2	11.38	81.94	
21	010404001020	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200厚天然级配戈壁料, 压实度≥93% 2. 部位:主入口水泵坑	m3	0.88	69.77	61.4	
22	010501001017	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 部位:主入口水泵坑	m3	0.44	284.66	125.25	
23	010501004006	满堂基础	1. 混凝土种类:预拌	m3	0.54	288.35	155.71	
本页小计							32893.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观工程 标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程 第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30P6 3. 部位:主入口水泵泵坑					
24	010504004001	挡土墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30P6 3. 部位:主入口水泵泵坑	m3	1.7	326.18	554.51	
25	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12	t	0.563	4125.61	2322.72	
26	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:2水泥砂浆找平	m2	10.51	20.73	217.87	
27	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:三遍	m2	10.51	25.9	272.21	
28	010904003002	楼（地）面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:15厚 3. 部位:主入口水景	m2	10.51	11.83	124.33	
29	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 名称:铺装隐形井盖 2. 部位:主入口水泵泵坑	套	1	325.21	325.21	
		分部小计					60322.33	
		节点8						
1	010101003012	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑土壤类别 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:投标人自行考虑报价	m3	10.19	10.82	110.26	
2	010103001010	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	3.38	11.19	37.82	
3	010103002020	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	6.82	11.1	75.7	
4	010404001021	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚天然级配戈壁料, 压实度≥93% 2. 部位:圆形花池	m3	4.08	38	155.04	
5	010504002001	圆形花池池壁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20素混凝土	m3	5.32	294.09	1564.56	
6	011702012001	弧形墙	1. 圆形花池池壁模板	m2	32.76	81.49	2669.61	
7	011204003001	块料墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚水磨石, 30厚	m2	15.36	191.32	2938.68	
本页小计							11368.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观工程 标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化 第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1:2.5水泥砂浆 3.注:综合考虑异形石材加工报价					
8	010101001001	平整场地	1.土壤类别:详设计及地勘资料 2.弃土运距:投标人综合考虑 3.取土运距:投标人综合考虑	m2	252	3.68	927.36	
9	010404001022	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:200厚天然级配戈壁料,压实度≥93%	m3	37.12	38.2	1417.98	
10	010501001018	垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20	m3	20.72	284.66	5898.16	
11	011702001022	基础	1.基础类型:基础垫层模板	m2	84.76	43.01	3645.53	
12	040204004006	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:600*200*200芝麻灰荔枝面花岗岩	m	213.57	160.3	34235.27	
13	010401001004	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:240厚MU10砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	2.95	458.92	1353.81	
14	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:防水砂浆 2.砂浆厚度、配合比:20厚1:2防水砂浆,内掺5%防水粉	m2	17.33	24.84	430.48	
15	010507005002	扶手、压顶	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.27	436.56	117.87	
16	011702025001	其他现浇构件	1.构件类型:压顶模板	m2	2.22	52.37	116.26	
17	060212010001	预埋件安装	1.预埋件材质:镀锌钢板240*240*10, 2Φ12	t	0.045	7302.72	328.62	
18	011107001001	石材台阶面	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*300*50厚芝麻灰荔枝面花岗岩	m2	47.55	285.81	13590.27	
19	011107001002	石材台阶面	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*150*20厚芝麻灰荔枝面花岗岩	m2	22.68	285.81	6482.17	
本页小计							68543.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观工程 标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化 第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011107001003	石材台阶面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*200*50厚芝麻灰荔枝面花岗岩	m2	2.98	285.81	851.71	
21	011107001004	石材台阶面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*225*30厚芝麻灰荔枝面花岗岩	m2	2.24	285.81	640.21	
22	050201001001	园路	1. 路面厚度、宽度、材料种类:30厚白色水磨石 2. 砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	3.22	494.65	1592.77	
23	011204001009	石材墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*225*30芝麻灰荔枝面花岗岩 3. 防护材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	5.15	191.32	985.3	
24	010606009002	钢护栏	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管 100*50*4 2. 油漆、涂料:表面深咖色氟碳漆饰面	t	0.094	7472.08	702.38	
25	010101003013	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑土壤类别 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:投标人自行考虑报价	m3	31.86	10.82	344.73	
26	010103001011	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	3.78	11.19	42.3	
27	010103002021	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	28.08	8.7	244.3	
28	010404001023	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚天然级配戈壁料,压实度≥93% 2. 部位:特色花池一	m	9.56	38.2	365.19	
29	010501001019	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 部位:特色花池一	m3	3.19	284.66	908.07	
30	011702001023	基础	1. 基础类型:基础垫层模板 2. 部位:特色花池一	m2	6.31	17.66	111.43	
本页小计							6788.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010401001005	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15砖砌体 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10 3. 防潮层材料种类:30厚1:2防水砂浆,内掺5%防水粉	m3	27.76	458.92	12739.62	
32	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法:防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:20厚1:2防水砂浆,内掺5%防水粉	m2	44.47	24.84	1104.63	
33	011207001007	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢管 20*20*2@400 2. 基层材料种类、规格:背衬3mm厚亚克力板 3. 面层材料品种、规格、颜色:2厚银灰色对冲铝板,弧形部分弧形加工 4. 注:弧形铝板投标人综合考虑报价	m2	33.34	453.2	15109.69	
34	011204001010	石材墙面	1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:50厚卡拉麦里金花岗岩	m2	15.77	191.32	3017.12	
35	010101003014	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑土壤类别 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:投标人自行考虑报价	m3	12.12	10.82	131.14	
36	010103001012	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	1.44	11.19	16.11	
37	010103002022	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	10.68	8.7	92.92	
38	010404001024	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚天然级配戈壁料,压实度≥93% 2. 部位:特色花池二	m3	3.64	38	138.32	
39	010501001020	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 部位:特色花池二	m3	1.21	284.66	344.44	
40	011702001024	基础	1. 基础类型:基础垫层模	m2	2.4	43.01	103.22	
本页小计							32797.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			板 2. 部位:特色花池二					
41	010401001006	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15砖砌体 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10 3. 防潮层材料种类:30厚1:2防水砂浆,内掺5%防水粉	m3	10.56	458.92	4846.2	
42	010903003003	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法:防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:20厚1:2防水砂浆,内掺5%防水粉	m2	16.92	32.23	545.33	
43	011207001008	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢管 20*20*2@400 2. 基层材料种类、规格:背衬3mm厚亚克力板 3. 面层材料品种、规格、颜色:2厚银灰色对冲铝板,弧型部分弧形加工 4. 注:弧形铝板投标人综合考虑报价	m2	12.68	195.53	2479.32	
44	011204001011	石材墙面	1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:50厚卡拉麦里金花岗岩	m2	6	392.78	2356.68	
45	010101003015	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑土壤类别 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:投标人自行考虑报价	m3	4.57	10.82	49.45	
46	010103001013	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	0.89	11.19	9.96	
47	010103002023	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	3.68	8.7	32.02	
48	010404001025	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚天然级配戈壁料,压实度≥93% 2. 部位:休闲坐凳	m3	1.27	38.2	48.51	
49	010501001021	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.63	284.66	179.34	
本页小计							10546.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 部位:休闲坐凳					
50	011702001025	基础	1. 基础类型:基础垫层模板 2. 部位:休闲坐凳	m2	1.71	43.01	73.55	
51	010401001007	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15实心水泥砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	2.83	458.91	1298.72	
52	010514002002	其他构件	1. 构件的类型:压顶 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.17	436.56	74.22	
53	011702025002	其他现浇构件	1. 构件类型:压顶模板	m2	0.83	52.38	43.48	
54	011204001012	石材墙面	1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:500/550*450*20芝麻白荔枝面花岗岩 4. 防护材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	7.71	191.32	1475.08	
55	011204001013	石材压顶	1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:500*500*50芝麻白磨光面花岗岩 4. 防护材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	4.29	352.99	1514.33	
56	01B005	木塑平台	1. 材质及规格:600*97*50菠萝格防腐木, 面层深栗色防腐木漆 2. 龙骨:镀锌角码L50*3@500	m2	1.37	337.5	462.38	
57	010101003016	挖沟槽土方	1. 土壤类别:详设计及地勘资料 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:投标人自行考虑报价	m3	2.4	38.41	92.18	
58	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别:详设计及地勘资料 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	38.88	40.86	1588.64	
59	010103001014	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	20.49	17.4	356.53	
6	010103002024	余方弃	1. 废弃料品种:余土	m	20.79	8.7	180.87	
本页小计							7159.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观工程 标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化 第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
0		置	2. 运距:投标人自行考虑	3				
61	010404001026	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚天然级配戈壁料, 压实度≥93% 2. 部位:特色廊架	m3	7.77	69.77	542.11	
62	010501001022	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 部位:特色廊架	m3	2.58	284.66	734.42	
63	011702001026	基础	1. 基础类型:基础垫层模板 2. 部位:特色廊架	m2	8.64	17.37	150.08	
64	010501003005	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.4	260.33	1405.78	
65	011702001027	基础	1. 基础类型:独立基础模板	m2	21.6	63.3	1367.28	
66	010503001003	基础梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.26	272.04	1158.89	
67	011702005003	基础梁	1. 梁截面形状:矩形地梁模板	m2	31.62	48.54	1534.83	
68	010502001005	矩形柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.9	345.8	311.22	
69	011702002005	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	13.95	48.54	677.13	
70	010515001024	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10	t	0.144	4388.1	631.89	
71	010515001025	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12	t	0.537	4125.61	2215.45	
72	010515001026	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ8	t	0.384	4388.1	1685.03	
73	060212010002	预埋件安装	1. 预埋件材质:M20地脚螺栓, L≥500 (含加劲板100*80*10) 焊接预埋件, 尺寸规格详设计	t	1.108	7302.72	8091.41	
74	050304003003	柱	1. 钢材品种、规格:圆管 2. 柱截面:Φ140*8镀锌圆管、Φ40*3镀锌圆管 3. 油漆品种、刷漆遍数:面喷白色氟碳漆 4. 部位:特色廊架	t	2.321	7308.59	16963.24	
75	050304003004	梁	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管 2. 柱、梁截面:200*120*8	t	6.203	5284.05	32776.96	
本页小计							70245.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化
工程

第 24 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			、50*50*3 3. 油漆品种、刷漆遍数： 面喷白色氟碳漆 4. 部位：特色廊架					
76	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格：3厚白色铝单板弯折 2. 金属檩条材料品种、规格：钢 3. 接缝、嵌缝材料种类：详设计 4. 注：异形铝板加工综合考虑报价	m2	218.93	509.4	111522.94	
		分部小计					315156.5	
		特色花池 10座						
1	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 部位：矮墙基础	m3	40	10.82	432.8	
2	010501001004	垫层	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20	m3	6.48	284.66	1844.6	
3	011702001007	基础模版	1. 基础类型：垫层模板	m2	9.22	43.01	396.55	
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15砖 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆M10	m3	9.18	458.92	4212.89	
5	011102001002	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30厚1：2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：100厚芝麻灰磨光面花岗岩 3. 注：按型加工	m2	29.6	254.27	7526.39	
6	011102001005	石材墙面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：20厚芝麻灰磨光面花岗岩 3. 注：按型加工	m2	6.24	254.27	1586.64	
7	011502001001	金属包边	1. 名称：金属包边 2. 线条材料品种、规格、颜色：50*50*4香槟金色不锈钢角钢 3. 固定材料：M8膨胀螺栓固定于混凝土@500	m	43	63.92	2748.56	
8	011502001002	金属包边	1. 名称：金属包边	m	98.1	48.66	4773.55	
本页小计							135044.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.线条材料品种、规格、颜色:3厚拉丝面不锈钢弯折,具体样式以图纸特色花池为准 3.固定材料:香槟金色氟碳漆饰面,M8膨胀螺栓固定					
9	010404001027	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:200厚天然戈壁垫层 2.压实度:≥93%	m3	1.29	38	49.02	
10	010501001023	垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20混凝土 3.部位:砾石基层	m3	1.29	284.66	367.21	
11	050202003001	满(散)铺砂卵石护岸(自然护岸) LD-5	1.石料种类、规格:50厚粒径8-15深灰色砾石	m2	6.45	176.06	1135.59	
12	010101003010	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.部位:坐凳基础	m3	4.16	10.82	45.01	
13	010404001010	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:200厚天然戈壁垫层 2.压实度:≥93%	m3	1.15	38	43.7	
14	010501001009	垫层	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.58	284.66	165.1	
15	010401001003	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15砖 2.砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	2.14	458.92	982.09	
16	010507005001	扶手、压顶	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.49	436.56	213.91	
17	011204001002	石材墙面	1.墙体类型:座凳砌体矮墙 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚芝麻白荔枝面花岗岩 4.缝宽、嵌缝材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	7.02	404.02	2836.22	
18	011204001003	石材铺贴	1.部位:座凳顶面铺贴面 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、	m2	1	254.27	254.27	
本页小计							6092.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 26 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			颜色:50厚芝麻白磨光面花岗岩 4. 缝宽、嵌缝材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆					
19	050303009001	木（防腐木）面层休闲吧台	1. 木（防腐木）种类:500*97*50菠萝格防腐木，缝宽mm 2. 颜色:面层深栗色防腐木漆 3. 基层:镀锌角码L50*3，间距500，M10膨胀螺栓对穿龙骨 4. 注:具体做法详见节点施工图	m2	2.75	968.96	2664.64	
20	010101003011	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 部位:矮墙基础	m3	3.17	10.82	34.3	
21	010404001011	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200厚天然戈壁垫层 2. 压实度:≥93%	m3	0.79	38	30.02	
22	010514002001	基础	1. 构件尺寸:400*400*500 2. 构件的类型:详设计 3. 混凝土强度等级:C20素混凝土	m3	0.88	455.6	400.93	
23	011501001001	休闲吧台	1. 台柜规格:长9400mm，宽600mm，高850mm 2. 材料种类、规格:Φ80*5镀锌圆管立柱表面香槟金色氟碳漆，台面50*50*3镀锌钢管外包3mm厚不锈钢板香槟金色氟碳漆饰面 3. 基座种类、规格:10厚镀锌钢垫板预埋件 4. 注:具体做法详见设计图纸	m	9.4	2800	26320	
		分部小计					59063.99	
		分部小计					1551871.54	
		措施项目						
		分部小计					0	
本页小计							29449.89	
合计							1551871.54	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林景观工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

单位工程投标报价汇总表

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	563621.14	
1.1	A.1土石方工程	21603.52	
1.2	C.4电气设备安装工程	424399.98	
1.3	D.2道路工程	28565.02	
1.4	D.8路灯工程	89052.62	
二	措施项目费	3124.31	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	3124.31	
2.21	其中：安全文明施工费	2053.12	
三	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	暂估价		
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
四	规费	13045.59	—
五	税前工程造价	579791.04	
六	税金	52181.19	—
投标报价合计=一+二+三+四+六		631,972.23	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
	A.1	土石方工程						
1	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别: 详见图纸设计 2. 挖土深度: 满足规范要求	m3	670.5	21.03	14100.62	
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原土回填	m3	670.5	11.19	7502.9	
		分部小计					21603.52	
	C.4	电气设备安装工程						
1	030404017001	户外照明配电柜	1. 名称: 户外照明配电柜 2. 基础形式、材质、规格: 底座8#槽钢, 基础C20砼, 详见图纸设计 3. 接地要求: 40x4的镀锌扁钢与钢管接地极焊接 4. 安装方式: 落地安装	台	3	1093.54	3280.62	
2	030408001001	电力电缆	1. 名称: 埋地电缆 2. 规格: YJV22-2*4+PE4 3. 敷设方式、部位: 直接埋地敷设	m	4200	29.02	121884	
3	030408001003	电力电缆	1. 名称: 埋地电缆 2. 规格: YJV22-4*4+PE4 3. 敷设方式、部位: 直接埋地敷设	m	470	53.31	25055.7	
4	030408001002	电力电缆	1. 名称: 低压埋地电缆 2. 规格: YJV22-4*6+1*4 3. 敷设方式、部位: 直接埋地敷设	m	150	67.28	10092	
5	030408003001	电缆保护管	1. 名称: PVC管 2. 规格: DN32 3. 敷设方式: 埋地	m	4670	14.89	69536.3	
6	030408003002	电缆保护管	1. 名称: PVC管 2. 规格: 50 3. 敷设方式: 埋地	m	150	20.42	3063	
7	030408003003	电缆保护管	1. 名称: 热镀锌钢管 2. 规格: Φ100*5（过车道路穿钢套管） 3. 敷设方式: 埋地	m	100	62.75	6275	
8	030412005001	LED灯带	1. 名称: LED地砖灯1 2. 型号: LED 10W/m 3000K 24V	米	125	86.84	10855	
本页小计							271645.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:800*50*60、不锈钢+钢化玻璃 4. 安装形式:固定安装					
9	030412005004	LED灯带	1. 名称:LED地砖灯2 2. 型号:LED 10W/m 3000K 24V 3. 规格:1000*150*60、不锈钢+钢化玻璃 4. 安装形式:固定安装	米	500	87.34	43670	
10	030412005005	LED灯带	1. 名称:LED地砖灯3 2. 型号:LED 10W/m 3000K 24V 3. 规格:不锈钢+钢化玻璃 4. 安装形式:固定安装	米	110	86.84	9552.4	
11	030412005002	LED灯带	1. 名称:LED柔性灯带 2. 型号:LED 10W/m 3000K 24V 3. 安装形式:固定安装	米	395	86.84	34301.8	
12	030412004001	草坪灯	1. 名称:草坪灯 2. 型号:LED 10W 3000K 220V 3. 规格:0.7m 镀锌钢板表面金属氟碳漆	套	13	495.68	6443.84	
13	030412004002	地埋灯	1. 名称:地埋灯 2. 型号:LED 5W 3000K 24V 3. 规格:100*50、不锈钢本色	套	17	226.4	3848.8	
14	030412004003	龟背灯	1. 名称:龟背灯 2. 型号:LED 2W 3000K 24V 3. 规格:单侧发光、IP67、灰色	套	12	268.6	3223.2	
15	030412004004	嵌入式LED射灯	1. 名称:嵌入式LED射灯 2. 型号:LED 10W 3000K 220V 3. 规格:直径105mm不锈钢	套	49	233.69	11450.81	
16	030412004005	涌泉灯	1. 名称:涌泉灯 2. 型号:LED 6W 3000K 24V 3. 规格:购成品	套	18	259.68	4674.24	
17	030412004006	水下射灯	1. 名称:水下射灯 2. 型号:LED 1W 3000K 24V	套	52	217.99	11335.48	
本页小计							128500.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:直径30					
18	030412004007	嵌入式LED射灯	1. 名称:嵌入式LED射灯 2. 型号:LED 10W 3000K 220V 3. 规格:直径86、铸铝, 白杯黑面	套	3	2202.34	6607.02	
19	030412004008	吊灯1	1. 名称:吊灯1 2. 型号:LED 30W 3000K 220V 3. 规格:厂家定制	套	6	2681.48	16088.88	
20	030412004009	吊灯1	1. 名称:吊灯2 2. 型号:LED 10W 3000K 24V 3. 规格:厂家定制	套	6	2681.48	16088.88	
21	030401003001	低压变压器	1. 名称:低压变压器 2. 电压 (kV):24V	个	35	158.69	5554.15	
22	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1	1518.86	1518.86	
		分部小计					424399.98	
	D. 2	道路工程						
1	040205001001	接线井	1. 名称:接线井 2. 材料品种:MU7. 5, M10水泥砂浆砖砌体 3. 规格尺寸:内径500mm 4. 基础、垫层: 材料品种、厚度:砼垫层C20 150厚 5. 盖板材质、规格:成品化妆盖板 6. 防渗、防水要求:水泥砂浆抹平	座	22	1298.41	28565.02	
		分部小计					28565.02	
	D. 8	路灯工程						
1	040805004004	庭院灯	1. 名称:庭院灯 2. 型号:LED 50W 3000K 220V 3. 规格:3.2m 铸铝IP65 4. 垫层、基础: 厚度、材料品种、强度等级:基础坑挖完后底部夯实, 垫3-5cm砂或砾石, 混凝土C30, 灯座外露100mm及	套	57	1137.91	64860.87	
本页小计							139283.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			2053.12			
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61	2053.12			
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07	89.27			
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27	344.31			
10	X031302010001	检验试验费			229.54			
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18	229.54			
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32	408.07			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	45945.05	
1.1	泳池	8640.5	
1.2	主入口	4849.45	
1.3	中轴水景	4920.45	
1.4	中心会客水景	27534.65	
二	措施项目费	246.76	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	246.76	
2.21	其中：安全文明施工费	162.16	
三	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	暂估价		
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
四	规费	1030.35	—
五	税前工程造价	47222.16	
六	税金	4249.99	—
投标报价合计=一+二+三+四+六		51,472.15	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		泳池						
1	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室外-泳池 2. 材质、规格:DN200双壁波纹管 3. 注:按实际发生计入	m	50	107.09	5354.5	
2	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:HDPE De110 3. 注:按实际发生计入	m	50	65.72	3286	
		分部小计					8640.5	
		主入口						
1	★031001006011	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:HDPE De80	m	3.1	40.84	126.6	
2	★031001006012	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:HDPE De63	m	9.19	35.52	326.43	
3	★031001006013	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:HDPE De50	m	16.5	27.66	456.39	
4	★031001006014	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:HDPE De110	m	3.97	41.42	164.44	
5	★031001006015	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:DN200双壁波纹管	m	1.7	107.09	182.05	
6	★030109011003	潜水泵	1. 名称:潜水泵 2. 型号:水泵QSP(F)25-6-0.75	台	1	1451.83	1451.83	
7	★031003001005	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN80	个	1	439.8	439.8	
8	★031003001006	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN63	个	4	191.64	766.56	
9	★031003001007	螺纹阀门	1. 类型:流量控制阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1	108.14	108.14	
10	★040504002003	排水井	1. 名称:排水井 2. 垫层、基础材质及厚度:做法详新12S3 室外排水工程 B11页 3. 盖板材质、规格:加装成品隐形井盖	座	1	827.21	827.21	
		分部小计					4849.45	
本页小计							13489.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		中轴水景						
1	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:HDPE De80	m	8	40.85	326.8	
2	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:HDPE De63	m	9	35.55	319.95	
3	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:HDPE De50	m	11.38	27.66	314.77	
4	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:HDPE De110	m	7.3	41.43	302.44	
5	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:DN200双壁波纹管	m	1.07	107.09	114.59	
6	030109011002	潜水泵	1. 名称:潜水泵 2. 型号:水泵QSP(F)25-6-0.75	台	1	1451.83	1451.83	
7	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN80	个	2	439.8	879.6	
8	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN63	个	2	191.63	383.26	
9	040504002002	排水井	1. 名称:排水井 2. 垫层、基础材质及厚度:做法详新12S3 室外排水工程 B11页 3. 盖板材质、规格:加装成品隐形井盖	座	1	827.21	827.21	
		分部小计					4920.45	
		中心会客水景						
1	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:HDPE De90进水管	m	2.84	49.35	140.15	
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:HDPE De63	m	17.76	84.45	1499.83	
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:UPVC50管	m	7.45	27.66	206.07	
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:DN200双壁波纹管	m	1.07	107.09	114.59	
5	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室外 2. 规格、压力等级:DN80镀锌钢管,壁厚3mm	m	21.95	660.04	14487.88	
本页小计							21368.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			162.16			
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61	162.16			
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07	7.05			
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27	27.19			
10	X031302010001	检验试验费			18.13			
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18	18.13			
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32	32.23			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 园林建筑工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一、	分部分项工程费	266347.42	
1.1	绿化土方	141474.92	
1.2	管沟土方	51483.83	
1.3	构筑物	73388.67	
二、	措施工程费	1666.39	
2.1	其中：安全文明施工费	881.93	
三、	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
四、	规费	6438.09	—
五、	增值税销项税额	24700.67	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		299,152.57	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林建筑工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		绿化土方						
1	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:种植土：土壤要求:不含砾石、建筑垃圾。回填土,不能是贫瘠土,最好以疏松湿润、排水良好、富含有机质的肥沃的粘壤土 2. 取土运距:投标人综合考虑 3. 回填厚度:满足设计及规范要求 4. 部位:园林绿化换填	m3	4156	30.2	125511.2	
2	050101009002	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:种植土：土壤要求:不含砾石、建筑垃圾。回填土,不能是贫瘠土,最好以疏松湿润、排水良好、富含有机质的肥沃的粘壤土 2. 取土运距:投标人综合考虑 3. 回填厚度:满足设计及规范要求 4. 部位:后花园	m3	528.6	30.2	15963.72	
		分部小计					141474.92	
		管沟土方						
1	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别:详见图纸设计 2. 管外径:32~110mm 3. 挖沟深度:详见设计 4. 回填夯填	m3	1115.76	30.7	34253.83	
2	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:砂基础 100mm	m3	139.39	123.61	17230	
		分部小计					51483.83	
		构筑物						
1	040504001001	泄水井	1. 名称:混凝土砌块阀门井 2. 检查井规格:井径1200mm、井室深1500mm 3. 垫层、基础材质及厚度:混凝土C15 4. 砌筑材料品种、规格、	座	1	2194.91	2194.91	
本页小计							195153.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林建筑工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			强度等级: 砼砌块 5. 砂浆强度等级、配合比: 砂浆采用M10级水泥砂浆 6. 盖板材质、规格: 详新12S8第35页 7. 做法: 新12S8-33页					
2	040504001002	阀门井	1. 名称: 混凝土砌块阀门井 2. 检查井规格: 井内径2000mm、井室深1500mm 3. 垫层、基础材质及厚度: 混凝土C15 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 砼砌块 5. 砂浆强度等级、配合比: 砂浆采用M10级水泥砂浆 6. 盖板材质、规格: 详新12S8第35页 7. 井盖、井圈材质及规格: Φ700树脂材料井盖 8. 做法: 详新12S8第162页	座	1	4220.8	4220.8	
3	040504003001	成品阀门箱	1. 阀箱尺寸: 支管泄水10"圆形阀箱(顶部直径260mm, 高254mm, 底部直径349mm)	座	97	239.75	23255.75	
4	040504003002	6"圆形阀箱	1. 阀箱尺寸: 圆形阀箱(顶部直径155mm, 高229mm, 底部直径211mm) 2. 配件: 快速取水器	座	42	262.23	11013.66	
5	040504003003	成品阀门箱	1. 阀箱尺寸: 支管给水成品方阀门箱(长554mm, 宽422mm, 高305mm)	座	97	337.15	32703.55	
		分部小计					73388.67	
		分部小计					266347.42	
		措施项目						
		分部小计					0	
本页小计							71193.76	
合计							266347.42	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林建筑工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工			881.93			
2	1	其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	0.09	41.78			
3	2	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	1.8	835.51			
4	3	其中：扬尘防治增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	0.01	4.64			
5	050405002001	夜间施工		0				
6	050405003001	非夜间施工照明		0				
7	050405004001	二次搬运	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	0				
8	050405005001	冬雨季施工	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	0				
9	050405006001	反季节栽植影响措施		0				
10	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		0				
11	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	0.09	41.78			
12	05B101	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	0.1	46.42			
13	05B102	检验试验费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	0.18	83.55			
14	05B103	施工因素增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	1.32	612.71			
合 计					1666.39			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林建筑工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：园林建筑工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	6438.09		6438.09
1.1	工程排污费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	46417.42	0.11	51.06
1.2	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费	5579.37		5579.37
1.21	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	46417.42	8.52	3954.76
1.22	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	46417.42	0.65	301.71
1.23	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	46417.42	2.11	979.41
1.24	生育保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	46417.42	0.33	153.18
1.25	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	46417.42	0.41	190.31
1.3	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	46417.42	1.74	807.66
2	增值税销项税额	分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费	274451.9	9	24700.67
合计					31138.76

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：园林绿化工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		栽植乔木						
1	050102001001	栽植乔木（小叶白蜡A）	1. 种类:小叶白蜡A（带土球120cm） 2. 胸径或干径:14cm 3. 养护期:两年，空秃补植、加土施肥、防病除害、灌溉排水、环境清理 4. 备注:树形优美，全冠种植，三角支撑	株	41	1413.22	57942.02	
2	050102001002	栽植乔木（小叶白蜡B）	1. 种类:小叶白蜡B（带土球100cm） 2. 胸径或干径:12cm 3. 养护期:两年，空秃补植、加土施肥、防病除害、灌溉排水、环境清理 4. 备注:树形优美，全冠种植，三角支撑	株	37	1191.87	44099.19	
3	050102001003	栽植乔木（白桦）	1. 种类:白桦（带土球80cm） 2. 胸径或干径:10cm 3. 养护期:两年，空秃补植、加土施肥、防病除害、灌溉排水、环境清理 4. 备注:树形优美，全冠种植，三角支撑	株	59	852.62	50304.58	
4	050102001004	栽植乔木（丛生山桃）	1. 种类:丛生山桃（带土球120cm） 2. 胸径或干径:12cm 3. 养护期:两年，空秃补植、加土施肥、防病除害、灌溉排水、环境清理 4. 备注:树形优美，全冠种植，三角支撑	株	45	1265.65	56954.25	
5	050102001005	栽植乔木（金叶榆）	1. 种类:金叶榆（带土球80cm） 2. 胸径或干径:10cm 3. 养护期:两年，空秃补植、加土施肥、防病除害、灌溉排水、环境清理 4. 备注:树形优美，全冠种植，三角支撑	株	65	646.03	41991.95	
6	050102001006	栽植乔木（苹果）	1. 种类:苹果（带土球80cm） 2. 胸径或干径:10cm	株	36	646.03	23257.08	
本页小计							274549.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 养护期:两年, 空秃补植、加土施肥、防病除害、灌溉排水、环境清理 4. 备注:树形优美, 全冠种植, 三角支撑					
7	050102001007	栽植乔木（紫叶稠李）	1. 种类:紫叶稠李（带土球80cm） 2. 胸径或干径:10cm 3. 养护期:两年, 空秃补植、加土施肥、防病除害、灌溉排水、环境清理 4. 备注:树形优美, 全冠种植, 三角支撑	株	31	498. 46	15452. 26	
8	050102001008	栽植乔木（红叶海棠）	1. 种类:红叶海棠（带土球80cm） 2. 胸径或干径:10cm 3. 养护期:两年, 空秃补植、加土施肥、防病除害、灌溉排水、环境清理 4. 备注:树形优美, 全冠种植, 三角支撑	株	92	572. 25	52647	
9	050102001009	栽植乔木（金枝国槐）	1. 种类:金枝国槐（带土球100cm） 2. 胸径或干径:14-16cm 3. 养护期:两年, 空秃补植、加土施肥、防病除害、灌溉排水、环境清理 4. 备注:树形优美, 全冠种植, 三角支撑	株	9	1634. 57	14711. 13	
10	050102001010	栽植乔木（特选大树）	1. 种类:特选大树（带土球100cm） 2. 胸径或干径:25-30cm 3. 养护期:两年, 空秃补植、加土施肥、防病除害、灌溉排水、环境清理 4. 备注:树形优美, 全冠种植, 树木品种由甲方选定, 暂定价格15000元/株, 含到场、栽植、养护、保活等全部费用	株	6	2224. 83	13348. 98	
		分部小计					370708. 44	
		栽植灌木						
1	050102002001	栽植灌木（红叶李球）	1. 种类:红叶李（土球50cm）	株	96	95. 09	9128. 64	
本页小计							105288. 01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 蓬径:球径1.5m 3. 养护期:二年, 空秃补植、加土施肥、防病除害、灌溉排水、环境清理 4. 备注:树形优美, 全冠种植					
2	050102002002	栽植灌木(金叶榆球)	1. 种类:金叶榆球(土球50cm) 2. 蓬径:球径1.5m 3. 养护期:二年, 空秃补植、加土施肥、防病除害、灌溉排水、环境清理 4. 备注:树形优美, 全冠种植	株	54	183.63	9916.02	
3	050102002003	栽植灌木(水蜡篱)	1. 种类:水蜡 两年生土球苗4-5分枝 49株/m ² 2. 养护期:二年, 空秃补植、加土施肥、防病除害、灌溉排水、环境清理	m ²	1707	214.35	365895.45	
4	050102002004	栽植灌木(红叶李篱)	1. 种类:红叶李篱 两年生土球苗4-5分枝 49株/m ² 2. 养护期:二年, 空秃补植、加土施肥、防病除害、灌溉排水、环境清理	m ²	527	170.08	89632.16	
5	050102002005	栽植灌木(金叶榆篱)	1. 种类:金叶榆 两年生土球苗4-5分枝 49株/m ² 2. 养护期:二年, 空秃补植、加土施肥、防病除害、灌溉排水、环境清理	m ²	333	177.46	59094.18	
6	050102002006	栽植灌木(四季玫瑰篱)	1. 种类:四季玫瑰篱 两年生土球苗4-5分枝 49株/m ² 2. 养护期:二年, 空秃补植、加土施肥、防病除害、灌溉排水、环境清理	m ²	302	170.08	51364.16	
7	050102002007	栽植灌木(榆叶梅篱)	1. 种类:榆叶梅篱 两年生土球苗4-5分枝 49株/m ² 2. 养护期:二年, 空秃补植、加土施肥、防病除害、灌溉排水、环境清理	m ²	296	162.71	48162.16	
8	050102002008	栽植灌木(紫丁香)	1. 种类:紫丁香 两年生土球苗4-5分枝 49株/m ²	m ²	374	177.46	66370.04	
本页小计							690434.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 养护期:二年，空秃补植、加土施肥、防病除害、灌溉排水、环境清理					
		分部小计					699562.81	
		栽植花卉						
1	050102008001	栽植花卉（欧洲月季）	1. 花卉种类:欧洲月季 两年生营养钵苗 2. 单位面积株数:49株/m2 3. 养护期:二年，空秃补植、加土施肥、防病除害、灌溉排水、环境清理	m2	261	217.94	56882.34	
2	050102008002	栽植花卉（美国石竹）	1. 花卉种类:美国石竹 两年生营养钵苗 2. 单位面积株数:81株/m2 3. 养护期:二年，空秃补植、加土施肥、防病除害、灌溉排水、环境清理	m2	120	113.4	13608	
3	050102008003	栽植花卉（荷兰菊）	1. 花卉种类:荷兰菊 一年生营养钵苗 2. 单位面积株数:81株/m2 3. 养护期:二年，空秃补植、加土施肥、防病除害、灌溉排水、环境清理	m2	31	113.4	3515.4	
4	050102008004	栽植花卉（时令草花）	1. 花卉种类:时令草花 一年生营养钵苗 2. 单位面积株数:81株/m2 3. 养护期:二年，空秃补植、加土施肥、防病除害、灌溉排水、环境清理	m2	20	122.64	2452.8	
5	050102013001	成品草坪	1. 基层材料种类规格:早熟苗: 高羊茅=8:2 2. 养护期:二年，空秃补植、加土施肥、防病除害、灌溉排水、环境清理	m2	4341	30.99	134527.59	
		分部小计					210986.13	
		分部小计					1281257.38	
		措施项目						
		分部小计					0	
本页小计							210986.13	
合计							1281257.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工			5329.15			
2	1	其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.1	241.14			
3	2	其中：临时设施费	分部分项人工费+可计量措施人工费	2.1	5063.9			
4	3	其中：扬尘防治增加费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.01	24.11			
5	050405002001	夜间施工		0				
6	050405003001	非夜间施工照明		0				
7	050405004001	二次搬运	分部分项人工费+可计量措施人工费	0				
8	050405005001	冬雨季施工	分部分项人工费+可计量措施人工费	0				
9	050405006001	反季节栽植影响措施		0				
10	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		0				
11	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项人工费+可计量措施人工费	0				
12	05B101	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.11	265.25			
13	05B102	检验试验费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.21	506.39			
14	05B103	施工因素增加费	分部分项人工费+可计量措施人工费	1.52	3665.3			
合 计					9766.09			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林绿化工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：园林绿化管网工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化管网工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	050103001001	喷灌管线安装	1. 管道品种、规格:HDPE管 dn110(PE100级PE管、1.25MPa) 2. 管件品种、规格: dn110 3. 管件固定方式:混凝土镇墩C20 4. 管道试压:灌溉干管、分干管试压为0.8MPa, 通水试验	m	1229.7	59.88	73634.44	
2	050103001002	喷灌管线安装	1. 管道品种、规格:HDPE管 dn63 (PE100级PE管、1.25MPa) 2. 管件品种、规格: dn63 3. 管件固定方式:混凝土镇墩C20 4. 管道试压:灌溉干管、分干管试压为0.8MPa, 通水试验	m	415.3	37.91	15744.02	
3	050103001003	喷灌管线安装	1. 管道品种、规格:HDPE管 dn50(PE100级PE管、1.25MPa) 2. 管件品种、规格:dn50	m	2350.3	22.47	52811.24	
4	050103001004	喷灌管线安装	1. 管道品种、规格:HDPE管 dn32 (PE100级PE管、1.25MPa) 2. 管件品种、规格:dn32	m	654.4	12.1	7918.24	
5	050103001005	喷灌管线安装	1. 管道品种、规格:HDPE管 dn25 (PE100级PE管、1.25MPa,含喷头立管) 2. 管件品种、规格:dn25	m	782	10.69	8359.58	
6	050103002002	伸缩接头	1. 名称:伸缩接头 2. 管道附件、阀门、喷头品种、规格:DN100(钢制,承压1.6MPa)	个	1	151.46	151.46	
7	050103002003	铸钢闸阀	1. 名称:铸钢闸阀 2. 管道附件、阀门、喷头品种、规格:DN100(钢制,承压1.6MPa)	个	1	363.32	363.32	
8	050103002005	球阀	1. 名称:球阀 2. 管道附件、阀门、喷头品种、规格:dn63(PE,承压1.6MPa,主管道泄水阀)	个	1	269.82	269.82	
本页小计							159252.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化管网工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	050103002006	球阀	1. 名称:球阀 2. 管道附件、阀门、喷头品种、规格:dn50 (PE, 承压1.6MPa)	个	97	78.2	7585.4	
10	050103002007	球阀	1. 名称:球阀 2. 管道附件、阀门、喷头品种、规格:dn32 (PE, 承压1.6MPa)	个	97	51.35	4980.95	
11	050103002008	可调微喷头	1. 名称:可调微喷头 2. 管道附件、阀门、喷头品种、规格:(射程1.5-2.50m) 3. 管道附件、阀门、喷头固定方式:详见图纸设计	个	295	6.72	1982.4	
12	050103002009	散射式喷头	1. 名称:散射式喷头 2. 管道附件、阀门、喷头品种、规格:(射程4.0-6.0m) 3. 管道附件、阀门、喷头固定方式:详见图纸设计	个	487	27.4	13343.8	
13	031001002001	钢管	1. 安装部位:过路套管 2. 规格、压力等级:镀锌钢管, 国标管, DN80*4 3. 其他:端口用油麻、石棉水泥封堵	m	188.5	35.97	6780.35	
14	031001002002	钢管	1. 安装部位:过路套管 2. 规格、压力等级:镀锌钢管, 国标管, DN150*4.5 3. 其他:端口用油麻、石棉水泥封堵	m	392.5	71.41	28028.43	
		分部小计					221953.45	
		措施项目						
		分部小计					0	
本页小计							62701.33	
合计							221953.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化管网工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工			1091.83			
2	1	其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.1	49.4			
3	2	其中：临时设施费	分部分项人工费+可计量措施人工费	2.1	1037.49			
4	3	其中：扬尘防治增加费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.01	4.94			
5	050405002001	夜间施工		0				
6	050405003001	非夜间施工照明		0				
7	050405004001	二次搬运	分部分项人工费+可计量措施人工费	0				
8	050405005001	冬雨季施工	分部分项人工费+可计量措施人工费	0				
9	050405006001	反季节栽植影响措施		0				
10	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		0				
11	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项人工费+可计量措施人工费	0				
12	05B101	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.11	54.34			
13	05B102	检验试验费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.21	103.75			
14	05B103	施工因素增加费	分部分项人工费+可计量措施人工费	1.52	750.94			
合 计					2000.86			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林绿化管网工程

标段：画堂春锦苑二期园林景观、绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13