

库尔勒商贸城消防改造 工程

投标总价

投 标 人：_____

(单位盖章)



年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 库尔勒商贸城消防改造

投标总价（小写）： 1158655.22

（大写）： 壹佰壹拾伍万捌仟陆佰伍拾伍元贰角贰分

投 标 人： _____



法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____

(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：消防工程

标段：库尔勒商贸城消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	40443.5	
1.1	消火栓	40443.5	
二	措施项目费	184.83	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	184.83	
2.21	其中：安全文明施工费	121.46	
三	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	暂估价		
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
四	规费	771.73	—
五	税前工程造价	41400.06	
六	税金	3726.01	—
投标报价合计=一+二+三+四+六		45,126.07	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

单位工程投标报价汇总表

工程名称：土建新建

标段：库尔勒商贸城消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	188777.51	
1.1	高压配电间	6786.58	
1.2	A.4砌筑工程	36998.45	
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	25477.41	
1.4	A.6金属结构工程		
1.5	A.8门窗工程	5209.16	
1.6	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	27781.02	
1.7	A.13天棚工程		
1.8	A.14油漆、涂料、裱糊工程	67909.19	
1.9	其他装饰工程	18615.7	
二	措施项目费	144036.48	
2.1	单价措施项目费	138859.95	
2.2	总价措施项目费	5176.53	
2.21	其中：安全文明施工费	4594.04	
三	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	暂估价		
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
四	规费	7902.18	—
五	税前工程造价	340716.17	
六	税金	30664.46	—
投标报价合计=一+二+三+四+六		371,380.63	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建新建

标段：库尔勒商贸城消防改造

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		高压配电间						
1	010103001001	回填方	1. 部位:房心回填 2. 填方材料品种:戈壁土回填 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	24.36	160.19	3902.23	
2	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	7.31	370.91	2711.35	
3	01b001	电缆沟	1. 名称:电缆沟 2. 注:含钢制电缆沟盖板	m	10	17.3	173	
		分部小计					6786.58	
	A.4	砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙	m3	93.95	393.81	36998.45	
		分部小计					36998.45	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	11.23	492.95	5535.83	
2	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.84	449.65	3075.61	
3	010503004002	圈梁-止水台	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.88	449.65	1294.99	
4	010505003001	平板(楼承板)	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	17.6	384.88	6773.89	
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 HPB300 Φ10	t	1.375	4968.44	6831.61	
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 HPB300 Φ6	t	0.335	5867.09	1965.48	
		分部小计					25477.41	
	A.6	金属结构工程						
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
1	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM	m2	11	473.56	5209.16	
本页小计							74471.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建新建

标段：库尔勒商贸城消防改造

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			甲1522, 1500*2200					
		分部小计					5209.16	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:18mm 1:2水泥砂浆	m2	939.5	29.57	27781.02	
		分部小计					27781.02	
	A.13	天棚工程						
		分部小计					0	
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011406001001	抹灰面油漆-墙面	1. 部位:楼梯间 2. 基层类型:一般抹灰面 3. 腻子种类:满刮腻子 4. 刮腻子遍数:两道 5. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍	m2	852.76	19.04	16236.55	
2	011406003001	满刮腻子	1. 部位:墙面 2. 腻子种类:满刮腻子 3. 刮腻子遍数:两遍	m2	2858	18.08	51672.64	
		分部小计					67909.19	
		其他装饰工程						
1	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆 3. 固定配件种类:满足设计及规范要求	m	96.72	192.47	18615.7	
		分部小计					18615.7	
		分部小计					188777.51	
		措施项目						
1	011702003001	构造柱	1. 模板及支架材质:投标人可根据现场情况及施工组织设计自行考虑 2. 注:断面详设计图纸,支撑高度详设计	m2	126	37.27	4696.02	
2	011702008001	圈梁	1. 模板及支架材质:投标人可根据现场情况及施工组织设计自行考虑	m2	117.18	40.38	4731.73	
本页小计							123733.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 电气工程

标段：库尔勒商贸城消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	195053.35	
1.1	配电柜	21955.98	
1.2	强电	170857.1	
1.3	弱电	2240.27	
二	措施项目费	1297.59	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1297.59	
2.21	其中：安全文明施工费	852.71	
三	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	暂估价		
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
四	规费	5418.13	—
五	税前工程造价	201769.07	
六	税金	18159.22	—
投标报价合计=一+二+三+四+六		219,928.29	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段: 库尔勒商贸城消防改造

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		配电柜						
1	030404017001	配电箱— (SPAW箱)	1. 名称: -1SPAW、1SPAW1、1SPAW2、2SPAW、3BGAW 2. 型号: 详图纸设计	台	5	500.17	2500.85	
2	030404017002	配电箱— (SP箱)	1. 名称: SP1箱 2. 型号: 详图纸设计	台	29	447.5	12977.5	
3	030404017003	配电箱— (-1SF、-1AT、-1XF箱)	1. 名称: (-1SF、-1AT、-1XF箱) 2. 型号: 详图纸设计	台	3	500.17	1500.51	
4	030404017004	配电箱— (-1SF、-1AT、-1XF箱)	1. 名称: -1SF、-1AT、-1XF箱 2. 型号: 详图纸设计	台	3	500.17	1500.51	
5	030404017005	配电箱— 1YJ、2YJ	1. 名称: 1YJ、2YJ 2. 型号: 详图纸设计	台	2	500.17	1000.34	
6	030404017006	配电箱— 1YJ、2YJ	1. 名称: 1WS1、-1WS2 2. 型号: 详图纸设计	台	2	500.17	1000.34	
7	040807002001	供电系统调试	1. 名称: 供电系统调试	系统	1	1475.93	1475.93	
		分部小计					21955.98	
		强电						
1	030411001019	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC15	m	1078	17.14	18476.92	
2	030411001020	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC20	m	418.34	18.69	7818.77	
3	030411001021	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC25	m	31	21.78	675.18	
4	030411001023	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC50	m	95.38	42.89	4090.85	
5	030411004005	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: KVV-4*1.5	m	30	8.65	259.5	
6	030411004002	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDZ-BYJF-2.5	m	3870.25	4.94	19119.04	
7	030411004003	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDZ-BYJF-4	m	1470.83	5.79	8516.11	
8	030411004004	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDZN-BYJF-2.5	m	265.18	4.94	1309.99	
9	030413003002	打洞 (孔)	1. 名称: 线缆穿墙开洞 2. 规格: 详见图纸设计	个	46	53.93	2480.78	
10	030408008004	防火堵洞	1. 名称: 防火封堵	处	46	50.8	2336.8	
本页小计							87039.92	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

单位工程投标报价汇总表

工程名称：路面破损恢复

标段：库尔勒商贸城消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	19904	
二	措施项目费	172.85	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	172.85	
2.21	其中：安全文明施工费	153.39	
三	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	暂估价		
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
四	规费	263.87	—
五	税前工程造价	20340.72	
六	税金	1830.66	—
投标报价合计=一+二+三+四+六		22,171.38	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：库尔勒商贸城消防改造

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质: JF自动装置消防模块、有机膨胀胶联材料 3. 部位: 线缆穿墙					
11	030412001001	普通灯具	1. 名称: 节能座灯头 2. 型号: 2*36W 3. 类型: 吸顶	套	186	67.49	12553.14	
12	030412001002	普通灯具	1. 名称: 细管稀土三基色双管荧光灯(a) 2. 型号: 2*36W 3. 类型: 吸顶	套	7	217.35	1521.45	
13	030412001003	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 (灯具自带声光控开关) 2. 型号: 配节能型光源, 带电子镇流器 3. 规格: 1*18W	套	17	60.42	1027.14	
14	030412001004	普通灯具	1. 名称: 防水防尘灯 2. 型号: 配节能型光源 3. 规格: 1*18W	套	6	75.2	451.2	
15	030412001005	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 2. 型号: 配节能型光源, 带电子镇流器 3. 规格: 1*18W	套	2	60.42	120.84	
16	030404034001	照明开关	1. 名称: 单联单控暗开关 2. 安装方式: H=1.30米暗设	个	15	16.9	253.5	
17	030404034002	照明开关	1. 名称: 二联单控暗开关 2. 规格: T31/2/3A 3. 安装方式: H=1.30米暗设	个	13	17.92	232.96	
18	030404034003	照明开关	1. 名称: 三联单控暗开关 2. 规格: T31/3/3A 3. 安装方式: H=1.30米暗设	个	47	19.96	938.12	
19	030404035001	插座	1. 名称: 安全型二三极两用插座 2. 规格: T426/10USL 3. 安装方式: H=0.50米暗设	个	76	24.46	1858.96	
20	030404035003	插座	1. 名称: 安全型三相插座 2. 规格: T426/10USL 3. 安装方式: H=0.50米暗设	个	6	33.64	201.84	
21	030904003001	按钮	1. 名称: 报警按钮 2. 安装方式: 距地1.8m	个	1	146.28	146.28	
本页小计							19305.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：库尔勒商贸城消防改造

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	030411006001	接线盒	1. 名称:灯具接线盒	个	218	9.6	2092.8	
23	030411006002	接线盒	1. 名称:开关插座接线盒	个	169	9.6	1622.4	
24	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJ(F)E-3*4	m	117.38	20.58	2415.68	
25	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJ(F)E-5*4	m	331.7	32.23	10690.69	
26	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJ(F)E-(4*25+1*16)	m	47	134.87	6338.89	
27	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJ(F)E-(5*10)	m	88	63.27	5567.76	
28	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJ(F)E-4x35+1x16	m	95.5	180.12	17201.46	
29	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJ(F)E-4x50+1x25	m	19.96	225.86	4508.17	
30	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJ(F)E-5x16	m	56.85	98.76	5614.51	
31	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:BTTRZ-5x6	m	37.96	110.04	4177.12	
32	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:BTTRZ-5x10	m	14.7	132.88	1953.34	
33	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm ² 以下	个	16	86.09	1377.44	
34	030411002001	线槽	1. 名称:防火型金属线槽 2. 规格:SR250x100 3. 注:金属线槽梁下吊装,耐火极限1h	m	108	83.12	8976.96	
35	030411002006	线槽	1. 名称:防火型金属线槽 2. 规格:250*150 3. 注:金属线槽梁下吊装,耐火极限1h	m	46.15	52.84	2438.57	
36	030411002004	线槽	1. 名称:防火型金属线槽 2. 规格:200*100 3. 注:金属线槽梁下吊装,耐火极限1h	m	62.9	75.04	4720.02	
3	030411002005	线	1. 名称:防火型金属线槽	m	65.07	69.99	4554.25	
本页小计							84250.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：库尔勒商贸城消防改造

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外排水

标段：库尔勒商贸城消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	71961.12	
二	措施项目费	566.38	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	566.38	
2.21	其中：安全文明施工费	372.19	
三	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	暂估价		
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
四	规费	2364.9	—
五	税前工程造价	74892.4	
六	税金	6740.32	—
投标报价合计=一+二+三+四+六		81,632.72	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路面破损恢复

标段：库尔勒商贸城消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：库尔勒商贸城消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	64790.36	
1.1	排水	64790.36	
二	措施项目费	739.17	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	739.17	
2.21	其中：安全文明施工费	485.74	
三	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	暂估价		
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
四	规费	3086.42	—
五	税前工程造价	68615.95	
六	税金	6175.44	—
投标报价合计=一+二+三+四+六		74,791.39	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段: 库尔勒商贸城消防改造

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		排水						
1	031001006003	塑料管	1. 材质、规格:U-PVC管 De110 2. 阻火圈设计要求:详图 纸设计 3. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验	m	335.52	53.09	17812.76	
2	031001006004	塑料管	1. 材质、规格:U-PVC管 De110 2. 阻火圈设计要求:详图 纸设计 3. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验	m	23.6	53.09	1252.92	
3	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:出屋面 2. 材质、规格:机制离心 柔性接口铸铁排水管DN15 0	m	2	134.52	269.04	
4	031004014001	给、排水附(配) 件	1. 材质:清扫口 2. 型号、规格:De110	个	12	92.09	1105.08	
5	031004014002	给、排水附(配) 件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:De110	个	6	85.02	510.12	
6	031004014003	给、排水附(配) 件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:De75	个	31	75.26	2333.06	
7	031004014004	给、排水附(配) 件	1. 材质:雨水斗 2. 型号、规格:De110	个	4	101.68	406.72	
8	031002003001	套管	1. 名称、类型:预埋柔性 防水套管 2. 规格:DN80	个	23	501.33	11530.59	
9	031002001001	管道支架	1. 材质:管道支架 2. 管架形式:详见图纸设计	kg	279	17.87	4985.73	
10	030109011001	潜水排污泵给水	1. 名称:潜水排污泵 2. 型号:MNWPGAF15-13-1. 1-2 流量15m³/h,扬程13mm,功 率1.1kw,箱体尺寸:1000* 1000*1000 3. 规格:地下室集水坑 一用一备	台	2	987.49	1974.98	
11	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:衬塑钢	m	14.55	103.63	1507.82	
本页小计							43688.82	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段: 库尔勒商贸城消防改造

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			管, 管材压力1.0MPa DN80 4. 连接形式: 卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗					
12	031001007011	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 材质、规格: 衬塑钢管, 管材压力1.0MPa DN50 4. 连接形式: 卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	19.04	103.63	1973.12	
13	031001007012	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 材质、规格: 衬塑钢管, 管材压力1.0MPa DN40 4. 连接形式: 卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	89.2	91.23	8137.72	
14	031001007013	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 材质、规格: 衬塑钢管, 管材压力1.0MPa DN32 4. 连接形式: 卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	14.58	64.1	934.58	
15	031001007014	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 材质、规格: 衬塑钢管, 管材压力1.0MPa DN25 4. 连接形式: 卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	42.67	58.54	2497.9	
16	031001007015	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: 铝塑PP-R De32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	12.93	28.69	370.96	
本页小计							13914.28	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：库尔勒商贸城消防改造

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	031001007016	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:铝塑PP-R De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	78.77	26	2048.02	
18	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝扣	个	17	55.07	936.19	
19	031003001012	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:丝扣	个	2	65.55	131.1	
20	031003001013	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:丝扣	个	2	87.1	174.2	
21	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:丝扣	个	4	272.62	1090.48	
22	031003010001	软接头(软管)	1. 类型:可曲挠橡胶软接头 2. 规格:DN80	个	1	244.62	244.62	
23	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:过滤器 2. 规格、压力等级:DN80	个	1	224.62	224.62	
24	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):户内水表 2. 型号、规格:DN80	组	1	1302.06	1302.06	
25	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:丝扣	个	1	290.8	290.8	
26	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:自动放气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1	49.94	49.94	
27	031002003003	套管	1. 名称、类型:预埋柔性防水套管 2. 规格:DN80	个	1	695.23	695.23	
		分部小计					64790.36	
		分部小计					64790.36	
		措施项目						
1	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计					0	
本页小计							7187.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：库尔勒商贸城消防改造

第 4 页 共 4 页

合计	64790.36
----	----------

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：拆除加外运

标段：库尔勒商贸城消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	112471.08	
二	措施项目费	122.09	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	122.09	
2.21	其中：安全文明施工费	108.36	
三	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	暂估价		
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
四	规费	186.4	—
五	税前工程造价	112779.57	
六	税金	10150.16	—
投标报价合计=一+二+三+四+六		122,929.73	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：库尔勒商贸城消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	197415.88	
二	措施项目费	977.03	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	977.03	
2.21	其中：安全文明施工费	642.05	
三	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	暂估价		
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
四	规费	4079.58	—
五	税前工程造价	202472.49	
六	税金	18222.52	—
投标报价合计=一+二+三+四+六		220,695.01	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：库尔勒商贸城消防改造

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	031005002001	钢制散热器	1. 名称:散热器-20片 2. 型号、规格:XB-GLS-1-300、白色漆成品供应 3. 安装方式:内卫生间厨房 4. 附件:每组设RTD-G型恒温阀及DN6手动放气阀各一只	组	2	681.97	1363.94	
2	031005002002	钢制散热器	1. 名称:散热器-19片 2. 型号、规格:XB-GLS-1-300、白色漆成品供应 3. 安装方式:内卫生间厨房 4. 附件:每组设RTD-G型恒温阀及DN6手动放气阀各一只	组	3	652.97	1958.91	
3	031005002003	钢制散热器	1. 名称:散热器-18片 2. 型号、规格:XB-GLS-1-300、白色漆成品供应 3. 安装方式:内卫生间厨房 4. 附件:每组设RTD-G型恒温阀及DN6手动放气阀各一只	组	3	623.97	1871.91	
4	031005002004	钢制散热器	1. 名称:散热器-15片 2. 型号、规格:XB-GLS-1-300、白色漆成品供应 3. 安装方式:内卫生间厨房 4. 附件:每组设RTD-G型恒温阀及DN6手动放气阀各一只	组	1	536.97	536.97	
5	031005002005	钢制散热器	1. 名称:散热器-14片 2. 型号、规格:XB-GLS-1-300、白色漆成品供应 3. 安装方式:内卫生间厨房 4. 附件:每组设RTD-G型恒温阀及DN6手动放气阀各一只	组	1	507.97	507.97	
本页小计							6239.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：库尔勒商贸城消防改造

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	031005002006	钢制散热器	1. 名称:散热器-25片 2. 型号、规格:XB-GLS-1-500、白色漆成品供应 3. 附件:每组设RTD-G型恒温阀及DN6手动放气阀各一只	组	1	845.82	845.82	
7	031005002007	钢制散热器	1. 名称:散热器-24片 2. 型号、规格:XB-GLS-1-500、白色漆成品供应 3. 附件:每组设RTD-G型恒温阀及DN6手动放气阀各一只	组	18	816.82	14702.76	
8	031005002008	钢制散热器	1. 名称:散热器-23片 2. 型号、规格:XB-GLS-1-500、白色漆成品供应 3. 附件:每组设RTD-G型恒温阀及DN6手动放气阀各一只	组	2	787.82	1575.64	
9	031005002009	钢制散热器	1. 名称:散热器-22片 2. 型号、规格:XB-GLS-1-500、白色漆成品供应 3. 附件:每组设RTD-G型恒温阀及DN6手动放气阀各一只	组	33	758.82	25041.06	
10	031005002010	钢制散热器	1. 名称:散热器-21片 2. 型号、规格:XB-GLS-1-500、白色漆成品供应 3. 附件:每组设RTD-G型恒温阀及DN6手动放气阀各一只	组	84	729.82	61304.88	
11	031005002011	钢制散热器	1. 名称:散热器-20片 2. 型号、规格:XB-GLS-1-500、白色漆成品供应 3. 附件:每组设RTD-G型恒温阀及DN6手动放气阀各一只	组	13	681.97	8865.61	
12	031005002012	钢制散热器	1. 名称:散热器-19片 2. 型号、规格:XB-GLS-1-500、白色漆	组	7	652.97	4570.79	
本页小计							116906.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：库尔勒商贸城消防改造

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			成品供应 3. 附件：每组设RTD-G型恒温阀及DN6手动放气阀各一只					
13	031005002013	钢制散热器	1. 名称：散热器-18片 2. 型号、规格：XB-GLS-1-500、白色漆成品供应 3. 附件：每组设RTD-G型恒温阀及DN6手动放气阀各一只	组	3	623.97	1871.91	
14	031005002014	钢制散热器	1. 名称：散热器-17片 2. 型号、规格：XB-GLS-1-500、白色漆成品供应 3. 附件：每组设RTD-G型恒温阀及DN6手动放气阀各一只	组	6	594.97	3569.82	
15	031005002015	钢制散热器	1. 名称：散热器-16片 2. 型号、规格：XB-GLS-1-500、白色漆成品供应 3. 附件：每组设RTD-G型恒温阀及DN6手动放气阀各一只	组	4	565.97	2263.88	
16	031005002016	钢制散热器	1. 名称：散热器-15片 2. 型号、规格：XB-GLS-1-500、白色漆成品供应 3. 附件：每组设RTD-G型恒温阀及DN6手动放气阀各一只	组	5	536.97	2684.85	
17	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位：室外 2. 规格、压力等级：热镀锌钢管 DN100 3. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	8.32	90.91	756.37	
18	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 规格、压力等级：热镀锌钢管 DN80 3. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	24.74	71.23	1762.23	
19	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 规格、压力等级：热镀锌钢管 DN70	m	56.34	58.46	3293.64	
本页小计							16202.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖工程

标段: 库尔勒商贸城消防改造

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗					
20	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: 热镀锌钢管 DN50 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	84.14	45.08	3793.03	
21	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: 热镀锌钢管 DN40 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	118.12	37.81	4466.12	
22	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: 热镀锌钢管 DN32 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	69.5	30.79	2139.91	
23	031001001007	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: 热镀锌钢管 DN25 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	599.28	27.73	16618.03	
24	031001001008	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: 热镀锌钢管 DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	34.2	24.82	848.84	
25	031003014001	热量表	1. 类型: 超声波式热量表 2. 型号、规格: DN80 : 8.54m/h 3. 附件: 温度传感专用套管、Y型过滤器一级滤网规格不大于3mm、二级滤网规格60目2个、Y型过滤器滤网规格60目1个、闸阀3个、闸阀1个、温度计WNG-11 0~150, 2个、压力表4个、静态水力平衡阀SPF45-16型数字锁定平衡阀(DN100) 流量: 10.67m/h、1个	块	1	3362.11	3362.11	
26	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN40	个	5	56.8	284	
27	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	28	65.17	1824.76	
本页小计							33336.8	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：库尔勒商贸城消防改造

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	031003001003	螺纹阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN20	个	3	56.33	168.99	
29	031003008001	除污器(过滤器)	1. 材质：铜制过滤器 2. 规格、压力等级：DN25	组	27	52.04	1405.08	
30	031003008002	除污器(过滤器)	1. 材质：铜制过滤器 2. 规格、压力等级：DN20	组	1	46.23	46.23	
31	031003001004	螺纹阀门	1. 类型：RTD-G型二通阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	27	58.1	1568.7	
32	031003001005	螺纹阀门	1. 类型：RTD-G型二通阀 2. 规格、压力等级：DN20	个	1	49.26	49.26	
33	031003001006	螺纹阀门	1. 类型：手动排气阀 2. 规格、压力等级：DN20	个	9	44.18	397.62	
34	031002001001	管道支架	1. 材质：管道支架	kg	395	17.87	7058.65	
35	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种：FGB系列复合硅酸盐履带式管壳制品	m3	0.72	1369.02	985.69	
36	031002003001	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 规格：DN1000	个	2	447.59	895.18	
37	031002003002	套管	1. 名称、类型：套管 2. 规格：DN70 3. 填料材质：做法详见图集新12N1-118页	个	2	88.33	176.66	
38	031003001007	螺纹阀门	1. 类型：伸缩器 2. 材质：10BDZ40x12-FB x=32.00mm 3. 规格、压力等级：DN40	个	2	105.28	210.56	
39	031009001001	采暖工程系统调试	1. 系统形式：采暖工程系统调试	系统	1	5034.36	5034.36	
40	030108003001	轴流通风机	1. 名称：吊顶式换气扇 2. 规格：10次/h风量：350m ³ /h, 功率34W, 接孔：150	台	1	70.8	70.8	
41	030702005001	塑料通风管道	1. 名称：塑料风道 2. 形状：圆形 3. 规格：PVC管Φ150	m2	8.65	744.6	6435.6	
42	030703008001	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：不锈钢防雨防尘百叶 2. 规格：300	个	3	75.58	226.74	
		分部小计					197415.88	
		措施项目						
本页小计							24730.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

