

预 算 总 价

建设单位: _____

工程名称: 新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司给水工程
(石化大道) _____

预算总价(小写): 45333.42 _____

(大写): 肆万伍仟叁佰叁拾叁元肆角贰分 _____

施工单位: 新疆昌源水务集团库尔勒银泉供水有限公司工程分公司

施工单位编制人: 陈昊颖 _____

施工单位审核人: 孙海成 _____

单位工程实体项目预算表

工程名称：新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司给水工程（石化大道）土建工程

序号	编 号	子目名称	工程量		价值(元)		其中(元)		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
						2280.22	2277.79	2.43	
1	1-1-13	人工挖沟、槽土方 三类土 深度(2m以内)	100m3	0.23	6292.46	1415.8	1415.8		
2	1-1-68	人工平整场地、填土 夯实、原土夯实 填土 夯实 槽、坑	100m3	0.23	3841.88	864.42	861.99	2.43	
		水表井 2200*1200 2座				21091.33	8472.25	9692.57	2926.5
3	1-1-13	人工挖沟、槽土方 三类土 深度(2m以内)	100m3	0.36	6292.46	2263.4	2263.4		
4	1-1-68	人工平整场地、填土 夯实、原土夯实 填土 夯实 槽、坑	100m3	0.13	3841.88	505.21	503.79	1.42	
5	6-6-289	非定型井 垫层 预拌 混凝土	10m3	0.16	4727	738.83	226.7	512.13	
6	8-1-121 换	砌筑导流壁、筒 砖砌 直池壁(厚度) 一砖	10m3	1.23	5141.58	6300.49	2377.8	3898.9	23.79
7	6-6-296	井室、井筒、井盖 塑 钢踏步 安装	100kg	0.2	655.99	131.2	43.63	87.57	
8	11-1-15	带肋钢筋 直径16mm	t	0.2	4905.75	981.15	233.75	740.23	7.17
9	3-4-51	预制混凝土构件 预制 混凝土板 矩形板 混 凝土	10m3	0.33	4572.3	1521.66	271.59	1250.07	
10	3-4-52	预制混凝土构件 预制 混凝土板 矩形板 模 板	10m2	0.34	377.83	126.95	98.46	28.09	0.4
11	3-4-53	预制混凝土构件 预制 混凝土板 矩形板 安 装	10m3	0.17	914.52	152.18	78.14	36.34	37.69
12	6-6-313	井盖、井箅安装 检查 井 铸铁井盖、座	10套	0.2	7458.53	1491.71	153.33	1337.88	0.5
13	8-1-177	刚性防水 防水砂浆 直池壁	100m2	0.39	3642.08	1421.87	758.41	656.37	7.09
14	8-1-190	柔性防水 油毡防水层 立面二毡三油	100m2	0.39	4674.43	1824.9	684.34	1140.56	
15	1-1-297 换	自卸汽车运土 自卸汽车(载重8t以内)运距 1km内 实际运距(km):20	1000m3	0.04	35338.59	1272.19		3.01	1269.18
16	1-1-41	人工装、运土方 人工 运土 运距20m内	100m3	0.36	2165.43	778.91	778.91		
17	990304012	汽车式起重机	台班	2	790.34	1580.68			1580.68
	合计					23371.55	10750.04	9695	2926.5

编制人：

审核人：

2024年8月19日

单位工程费用汇总表

项目名称：新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司给水工程（石化大道）土建工程

序号	费用名称	取费说明	费率	金额
一	直接费	直接工程费+措施项目费		26034.02
(一)	直接工程费	人工费+材料费+机械费+主材费+设备费		23371.54
1.1	人工费	人工费		10750.04
1.2	材料费	材料费		9695
1.3	机械费	机械费		2926.5
1.4	主材费	主材费		
1.5	设备费	设备费		
(二)	措施项目费	单价措施项目费+总价措施项目费		2662.48
2.1	单价措施项目费	单价措施项目人工费+单价措施项目材料费+单价措施项目机械费+单价措施项目主材费+单价措施项目设备费		2142.86
2.1.1	单价措施项目人工费	单价措施项目人工费		935.07
2.1.2	单价措施项目材料费	单价措施项目材料费		713.83
2.1.3	单价措施项目机械费	单价措施项目机械费		493.96
2.1.4	单价措施项目主材费	单价措施项目主材费		
2.1.5	单价措施项目设备费	单价措施项目设备费		
2.2	总价措施项目费	总价措施项目合计		519.62
2.2.1	安全文明施工费	安全文明施工费		45.32
二	企业管理费	人工费+机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	8	1208.45
三	利润	人工费+机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	10	1510.56
四	规费	社会保险费+住房公积金		838.37
4.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费		714.5
4.1.1	养老保险费	人工费+机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	3.22	486.4
4.1.2	失业保险费	人工费+机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.32	48.34
4.1.3	医疗保险费	人工费+机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.04	157.1
4.1.4	工伤保险费	人工费+机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.15	22.66
4.2	住房公积金	人工费+机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.82	123.87
五	人材机价差	人材机价差		744.18
六	税金	直接工程费+措施项目费+企业管理费+利润+规费+人材机价差	9	2730.2
七	建设工程造价	直接工程费+措施项目费+企业管理费+利润+规费+人材机价差+税金		33065.78

编制人：

审核人：

2024年8月19日

单位工程实体项目预算表

工程名称：新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司给水工程（石化大道）-安装工程

序号	编 号	子目名称	工程量		价值(元)		其中(元)		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费
						10280.48	1851.96	7321.47	1107.1
1	借10-1-27 7	给排水管道 室外塑料 给水管(电熔连接) 公 称外径(mm以内) 160	10m	0.2	1242.41	248.48	32.09	207.95	8.45
	Z0756-9@1	PE DN160	m	2.03	96.9381	196.78			
	Z0729-9@1	室外塑料给水管电熔 管件 DN160	个	0.35	28.3186	9.85			
2	5-2-126	塑料管件安装(粘接) 管外径160mm以内	个	2	141.32	282.64	68.68	213.96	
	Z0272@1	PE法兰DN160	个	2	106.1947	212.39			
3	7-3-89	平焊法兰 公称直径20 0mm以内	副	0.5	472.95	236.48	55.65	170.26	10.57
	Z0252@45	钢制三通DN200*150	片	1	163.7168	163.72			
4	7-3-89	平焊法兰 公称直径20 0mm以内	副	1	413.13	413.13	111.3	280.69	21.14
	Z0252@46	钢制法兰DN200	片	2	133.8053	267.61			
5	7-3-88	平焊法兰 公称直径15 0mm以内	副	3	272.18	816.54	242.43	543.72	30.39
	Z0252@47	钢制法兰DN150	片	6	87.0796	522.48			
6	7-3-88	平焊法兰 公称直径15 0mm以内	副	1.5	266.16	399.24	121.22	262.83	15.2
	Z0252@51	钢制三通DN150*150	片	3	84.0708	252.21			
7	7-3-88	平焊法兰 公称直径15 0mm以内	副	1	213.06	213.06	80.81	122.12	10.13
	Z0252@48	钢制弯头DN150	片	2	57.5221	115.04			
8	借10-1-30	给排水管道 室外钢管 (焊接) 公称直径(mm 以内) 150	10m	1.2	1898.82	2278.58	330.7	1817.34	130.55
	Z0315-3@2	钢管DN150	m	12	146.0177	1752.21			
	Z0364-8@2	给水室外钢管焊接管 件 DN150	个	0.8	44.2478	35.58			
9	借12-3-33 9 *3	管道沥青玻璃布防腐 (增)一油 单价*3	10m2	0.62	417.48	259.67	119.57	140.1	
10	借12-3-34 0 *2	管道沥青玻璃布防腐 (增)一布 单价*2	10m2	0.62	208.72	129.82	85.8	44.03	
11	7-3-37	法兰阀门安装 公称直 径150mm以内	个	2	1006.19	2012.38	139.72	1872.66	
	Z0075@32	闸阀DN150	个	2	934.5133	1869.03			
12	7-3-37	法兰阀门安装 公称直 径150mm以内	个	1	1133.63	1133.63	69.86	1063.77	
	Z0075@33	过滤器DN150	个	1	1061.9469	1061.95			

编制人：

审核人：

2024年8月19日

