

工程项目结算单

填表日期: 2024 年 9 月 9 日

工程名称		塔格拉克电站维修					
施工单位		阿克苏市永军机械租赁站					
工程内容及工作量		2024 年 8 月 23 日发生洪水, 将 6#、9#渡槽口冲毁现需做土方护坡回填。一级上游马道边坡洪水冲刷形成沟壑, 需要重新刷坡修复。一级站泄水陡坡、做土方, 基础做浆砌石, 墙体宾格笼护坡。一、二级站厂房清理排水沟及修复护坡。土建含材料人工费, 机械含油。					
序号	部位	材料/机械	单位	数量	单价 (元)	金额	备注
1	6、9 号渡槽	挖机 (245 型)	台班	2	3500	7000	修复渠道护坡
2	6、9 号渡槽	挖机 (245 型)	台班	1	2000	2000	倒运戈壁料
6、9 号渡槽施工小计:						9000	
1	一级站泄水陡坡	铲车 (50 型)	台班	1	2000	2000	倒运戈壁料
2	一级站泄水陡坡	单桥翻斗	台班	1	1500	1500	内倒运戈壁料
3	一级站泄水陡坡	挖机 (245 型)	台班	3	3500	10500	土方填充
4	一级站泄水陡坡	格宾笼	立方	50	300	15000	用于倒渡槽护坡, 格宾笼规格 2m*1m*1m
5	一级站泄水陡坡	浆砌石	立方	4	300	1200	用于填充渡槽底, 含人工材料
一级站泄水陡坡施工小计						30200	
1	一二级站厂房后方排水沟和护坡	挖机 (60 型)	台班	2	1500	3000	清理排水沟及修复护坡
一二级站厂房后方排水沟和护坡施工小计						3000	
1	马道边坡刷坡	挖机 (245 型)		5	3500	17500	
2	马道运输土方运输	单桥翻斗		1	1500	1500	
3	马道翻斗车土方装车	铲车 (50 型)		1	2000	2000	
马道施工						21000	
7	合计					63200	
情况说明: 根据现场情况和施工单位谈判最终确定, 支付 63200 元 (陆万叁仟贰佰元整)							
工程量确认签字:							

以上工程经竣工验收, 确认
李刚 2024.9.10.

张博 卢坤 徐冰 属实
2024.9.10. 2024.9.10 工程量数据
与现场吻合