

室内装修专业施工承包合同

项目名称: 元盛祥府商住小区 2 号楼 11、12 层员工餐厅装修项目

项目地点: 乌鲁木齐市新市区北京中路 138 号元盛祥府商住小区

甲方: 新疆元盛美华房地产开发有限责任公司

乙方: 新疆匠之初装饰设计工程有限公司

签订日期: 2023 年 11 月

室内装修专业施工承包合同

甲方（专业工程发包人）：新疆元盛美华房地产开发有限责任公司

乙方（专业工程承包人）：新疆匠之初装饰设计工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就元盛祥府商住小区2号楼11、12层员工餐厅装修项目施工承包事项达成一致，特订立本合同。

一、工程概况

工程名称：元盛祥府商住小区2号楼11、12层员工餐厅装修项目

工程地点：乌鲁木齐市新市区北京中路138号元盛祥府商住小区

工程结构类型：室内装修

二、工程承包范围和内容：

1、依据本工程施工图设计文件和设计变更所含的所有工程。

2、工作内容包括：2号楼11、12层装修效果图及施工图的设计、2号楼3层2间住宅装修效果图及施工图的设计，及2号楼11、12层员工餐厅装修的施工，具体内容详见本合同第六条中所附清单。

三、承包方式：

全费用总价包干，承包范围内工程包工、包料、包工期、包质量、包检测、包验收、包安全文明施工等为完成本项目所产生的所有工作内容，除非甲方另有设计变更增加内容或减少图纸内容，否则造价不做调整。

四、工程质量标准及要求

1、本工程质量按照国家相关质量验收标准和施工技术规范、以及本工程设计图纸和建设方的相关质量要求执行。

2、本工程质量标准双方约定为：合格。

五、合同工期

1、经甲方确认的效果图出具时间 2023 年 11 月 13 日。

2、经甲方确认的施工图出具时间 2023 年 11 月 17 日。

3、11层施工：计划 2023 年 11 月 21 日开工，2024 年 01 月 25 日竣工，合同工期总日历天数为 65 天，具体时间以发包人通知为准。

4、12层施工：计划 2024 年 04 月 01 日开工，2024 年 06 月 10 日竣工，合同工期总日历天数为 70 天，具体时间以发包人通知为准。

六、合同价款

1、合同金额：本合同不含税金额为¥：1376146.79 元（大写：壹佰叁拾柒万陆仟壹佰肆拾陆元柒角玖分），增值税金额为¥：123853.21 元（大写：壹拾贰万叁仟捌佰伍拾叁元贰角壹分），价税合计总价为¥：1500000.00 元（大写：壹佰伍拾万元整）。该价格为包干总价，在效果图及施工图范围内的工程，量价均不进行调整。如因甲方另有设计变更导致的工程量增减，根据下表相应结算单价以实际完成经审定的合格工程量结算，工程量清单以外的工程量增减，相应结算单价由甲乙双方另行商定。

2、价格说明：乙方一次报价为¥：1648472.69 元（大写：壹佰陆拾肆万捌仟肆佰柒拾贰元陆角玖分）；乙方二次报价为¥：1500000.00 元（大写：壹佰伍拾万元整）。后期进度、结算、变更、签证均按 9%对一次报价清单价格进行同比例下浮确定最终造价。后附乙方一次报价清单，最终结算价按照【（一次报价-二次报价）/一次报价*100%】的比例对总价进行整体下浮。

3、承包单项名称、工作量、结算单价、总价、分项施工内容描述：

单项名称	工作量	结算单价	单项总价	合计	分项施工内容描述
/	/	/	/	/	/
详见后附的总价为 1648472.69 元、单方价为 2765.89 元的工程量清单报价					
总计				/	

结算单价说明：以上单价为综合包干单价，即为固定不变价格。如不发生重大变更此价不再调整。此单价包含了劳务的人工费、全部材料费、机具用具费、检测费、垂直和水平运输费、劳动保护费、劳务公司管理费、安全风险金、利润、规费、税金等为完成本项目所产生的所有费用。

七、专业承包工程的验收

1、工程质量验收必须以合同第四条工程质量标准及要求为依据，以国家建筑工程质量验收统一规范为依据。

2、施工过程严格按施工规范以及技术交底进行。

3、乙方工程质量标准以甲方工程部门评审结论为依据。

4、乙方需承担协调当地节能办及消防部门关系责任,确保节能验收通过。

5、工程完工后,工程验收前,乙方应向甲方提交全套竣工资料(共4套)。

八、合同款的支付

1、所有款项的结算支付须根据建设方拨付工程款到账的比例及乙方已完成工程量的合格情况由甲方进行确定。

2、乙方违反甲方对工程管理的规定受到处罚的,甲方结算时从应支付乙方的款项中扣除。

3、根据乙方完成施工进度及甲方等验收合格情况确定付款比例如下:

(1)合同签订,乙方班组进场后,甲方向乙方支付合同总价 15% 的预付款。

(2)乙方完成的工程量,经甲方审定合格,每月支付已完合格工程的 80%。

(3)甲方工程竣工验收合格、完成工程结算后,支付至结算总价的 97%。

(4)预留 3% 的质量保修金(质量保修期2年,自甲方工程竣工验收合格之日起计算)。质保期满,乙方完全履行了质保责任与相关义务,无任何遗留问题,经甲方等核定无误后,一次性无息返还给乙方。

(5)工抵比例为10%,工抵内容不做限制,根据甲方情况选用工抵物。

(6)工程款付至合同总价的80%时甲方停止支付,待结算完成,扣除质保金和工抵款后,甲方继续付剩余款项,质保期满后,付工程尾款。

(7)甲方付款前5日内乙方应交付甲方增值税专用发票,税率9%。乙方逾期交付的,甲方可以相应顺延支付款项。

4、工程款中乙方工程队人员工资由乙方统一核算,报甲方项目部项目经理、技术负责、施工队长、预算员、保管审核签字确认,后经甲方审定的合格工程量进行结算,并由乙方出具人员名单经甲方项目部核实后统一由甲方发放,发放的同时由乙方书面签收。

5、甲方每次发放劳务费前,按乙方提供的劳务费名单进行发放。如有假名情况,每次扣除不少于2000元的违约金。如没有上报甲方人员名单,甲方不予支付人工工资,所造成的后果由乙方自行承担。

九、乙方在施工现场必须具备以下管理人员:

项目负责人 1 名;工长 1 名;材料保管 1 名;安全员 1 名;人员素质符合项目部要求规定,特殊工种必须持证上岗,并报甲方及甲方项目部备案。

十、安全生产以及事故处理

1、甲、乙双方必须认真遵守有关安全生产的法律、法规、遵守所在地政府及建设行政主管部门，劳动安全生产部门颁布的规定和项目部的统一管理。

2、甲方提供乙方的各类大型施工机械，脚手架及防护设施符合标准。乙方应按规定正确安全使用，做好交验工作。

3、乙方需要缴纳安全风险金/万元（或乙方承包单价中，工程总造价的/%为安全风险金），如在本工程结束后，没发生安全事故，风险金将全额退给乙方；如发生安全事故，包括人员伤亡及相关财产损失而发生费用支付与损失赔偿，将从乙方安全风险金中扣除。如安全风险金不足以支付上述费用，由乙方自行补足承担全部责任。如发生相关法律后果的，一切责任均由乙方全部承担。

4、乙方劳务人员进入施工现场必须向甲方上报人员名单，并附身份证复印件一张备案，并由甲方拍照留底。甲方应对乙方施工人员及管理人员进行安全技术交底，乙方应积极组织人员接受交底，并做好交底记录。未进行交底，乙方不得进入现场施工。

5、乙方人员必须严格按安全技术操作规程要求操作施工。不得违章操作。如乙方违章，不按甲方交底，所造成的后果全部由乙方承担。

6、因施工操作不当，违章操作、不正确使用佩戴安全用具，不正确搭设安全设施等造成的安全事故，其责任和损失包括其相关全部法律后果等均由乙方全部承担。

7、为了强化乙方的安全管理责任，乙方须同时随本合同签订“安全生产目标管理责任书”、“施工现场安全管理目标承诺书。”。

8、乙方必须为所有现场施工人员购买意外伤害保险。

9、乙方施工人员在工作中如因自身生病或违反法律规定，所造成的相关损失与费用承担均由乙方自行负责。

十一、文明施工

1、施工现场保持干净、整洁，要求有宣传标牌和各项规章制度，住宿和食堂要保持良好的环境和卫生，对施工人员时常加强思想政治教育、施工场地禁止喝酒、闹事、防止偷盗，若违反规定按规定处理。如在施工现场进行打架、斗殴，项目部将对乙方给予扣除 5000 元作为违约金的处理，一切医疗费用由乙方承担。

2、乙方提供的劳动每 50 人必须设立一名专职安全员,乙方应对所属人员进行安全生产、环境保护、职业健康、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育,遵守甲方有关安全生产、综合治理、场容卫生等企业规章制度、服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查,向甲方提供相关情况和资料。

3、乙方进行高空作业人员必须具有高空作业许可证件,否则不得从事高处作业。

4、乙方施工期间必须要满足甲方对施工现场环境保护的要求。

5、乙方项目部全体施工人员在施工期间,如因当地政府有关部门需要施工单位配合完成社会维稳及疫情核查等相关工作任务的,乙方项目部须积极配合甲方共同完成。如乙方项目部拖延消极不配合或拒绝实施的,所产生的一切责任及其后果均由乙方项目部自行承担。

十二、乙方人员所使用的料具、机械,以及生活等方面的管理按照甲方有关规定执行。

1、一般工具由乙方自行负责,确保满足正常工作需要。

2、对甲方负责供应的料具等设备,乙方应认真保管爱护,如有丢失损坏,乙方负责赔偿;对甲方负责供应的材料乙方未经甲方项目部同意不得擅自切割、毁坏,发现一次将给予 500 元罚款。

十三、甲方的权利义务

1、甲方有权利审查乙方的相关资质,查验乙方出具的有关法律文件及相关手续,包括营业执照、资质等级证书,出省施工许可证。建筑工程项目承包合同,法人证书或法人委托证书等。

2、甲方有权对乙方人员进行考察,并对不合格者建议乙方辞退,乙方必须予以配合。

3、乙方在施工过程中如质量、安全、进度达不到甲方的要求,甲方有权终止合同,更换乙方,由此造成的损失(单价上涨、工期延误、设备租金、业主罚金等)从乙方工程款中扣除。

4、乙方安排的人员进入现场时应进行遵纪守法、安全生产、消防、职业道德及企业内部管理制度等方面的宣传教育工作,甲方有权进行监督检查。

5、应及时向乙方提供施工生产所必需的技术、安全、节约等方面的书面交

底。应负责安排好乙方连续生产避免停工、窝工;若不能保证连续生产应及时在内部进行调整安排。

6、甲方应积极协助,乙方自行办理劳务输出手续费用自理。

7、甲方按合同规定及时办理劳务费用的结算、付款、不得无故拖延。

8、甲方按工程进度和合同约定,给乙方支付工程款。

9、乙方人员不符合要求,甲方有权要求乙方进行调整,乙方无法调整时,甲方有权暂不安排施工任务,并且可以终止合同,造成所有费用由责任方全部承担。

十四、乙方的权利义务

1、乙方不得转包与再承包。

2、乙方应保证人员的政治素质、身体素质和技术水平必须符合建筑行业就业的特殊要求、工人年龄不得低于18周岁、不得超过50周岁。合同签订时,乙方将在现场工作的所有劳务人员报花名册和身份证,附合同后备案,如无备案人员,结算人工工资时,甲方不给发放,全部由乙方自行承担。乙方按照合同规定的人数提供给甲方,保证人员的相对稳定,不能随意变更注册人员,如有特殊原因,必须办理离开工地手续等。

3、乙方高处作业人员的身体条件要符合安全要求。如,不得雇用患有高血压病、心脏病、贫血、癫痫病等不适合高处作业的人员,从事高处作业;对疲劳过度、精神不振和思想情绪低落人员要停止高处作业;严禁酒后从事高处作业。

4、乙方应遵守劳务输入所在地政府的有关规定,承担国家及地方政府规定的外省区进疆建筑劳务队伍应缴纳的各项税费。并由乙方办理和承担本项目劳务工人的保险费用。

5、乙方应保证按期、按质、按量完成甲方委托的生产任务,服从甲方的统筹安排、统一调配,自觉遵守甲方的生产、经营管理、劳动纪律等规章制度。

6、乙方人员在施工操作中,应注意保护成品、半成品,保养使用甲方机械设备及工具,如发生损坏,应按价赔偿。

7、除甲方提供的设备、设施以外的小型机械均由乙方自备并承担维修、保养等相关费用和保管责任。

8、乙方人员全部进场后,在2天内将该工程所用工人花名册必须上报甲方

项目部,并且必须进行项目部拍照留底,不留底人员,如出现任何事故,甲方项目部将不负任何责任。

9、乙方必须按甲方指定的项目工程组织施工,按时完成甲方分配的各项生产任务,服从甲方人员的管理与调动。不得使用未成年人或年满50岁及慢性病患者和智力低下者,不得安排无特殊岗位操作证的人员上岗,不得携带儿童进入施工现场,不得擅自撤换劳动力或不服从管理,必须保证规定的劳动力人数和工人的技术素质。特殊工种乙方需出示医疗机构检查合格的证明(如电焊工等)。

10、乙方必须做好所属人员的防暑降温工作,自负生活用煤用气、医疗费用、各类交通费,及劳动保护用品等,缴纳政府规定的费税,积极参加甲方各部门组织的活动、会议和培训。

11、乙方必须保证所用人员不得到任何单位上访,如有上访事件每次从未付款项中扣除1万元违约金。

12、乙方在质保期内必须做到12小时内到场履行保修义务,如在接到甲方通知24小时内未到场的,甲方有权委托他人维修处理,所发生的费用由乙方承担,并每次处10%质保金的罚款(保修期同甲方主合同保修期)。

13、乙方应支付履约保证金/万元,本合同签订/日内支付甲方,合同履行完毕乙方无违约情况,甲方全额无息退还乙方履约保证金。

十五、违约责任

1、甲方违约责任

(1) 由于甲方安排任务不及时或材料机具供应不及时,应尽快调整乙方的工作任务。因特殊原因造成停工,应及时通知乙方,乙方自行调整。

(2) 甲方不能及时支付工程款时,应及时告知乙方。

2、乙方违约责任

(1) 乙方在正常施工条件下,工期每拖延一天按应得工程款总额1%支付违约金,甲方有权从乙方的报酬中直接扣除。拖延达15天的,甲方有权解除本合同,对于已完工程质量合格部分,甲方按应付款的70%支付。因乙方延误给甲方造成其他损失的,乙方全额赔偿。

(2) 因乙方原因造成质量问题返工的,其返工费用由乙方承担。如因乙方施工原因造成工程质量达不到合同约定的标准时,甲方有权终止本合同,相关损

失全部由乙方承担。

(3) 如果乙方转包工程的, 甲方有权解除合同, 乙方应向甲方支付违约金为劳务费用总额的 20%, 且应赔偿因此造成的损失。

(4) 如因乙方原因造成甲方或第三人人身或财产损失, 由乙方负责赔偿。如果乙方处理不当, 受害方向甲方提出索赔要求时, 甲方有权从应支付乙方的费用中扣除直接支付受害方。

(5) 甲方依据本条第二款第三、第四或第五项终止或解除本合同的, 终止或解除的通知送达到乙方后生效。

十六、 未尽事宜或争议处理

双方在履行合同过程中如有未尽事宜或发生争议的, 双方应友好协商, 妥善解决。如确实协商不成的, 可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

十七、 送达

1、本合同各方确认: 《室内装修施工专业承包合同》尾部约定的地址(包括邮寄地址、微信地址、邮箱地址)适用范围包括非诉时各类通知、合同等文件以及合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达, 同时包括在争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

2、送达地址需要变更时应当及时向各方履行书面通知义务, 未履行通知义务的, 合同首部确认的送达地址仍视为有效送达地址。

3、因以下情形导致法律文书未能被当事人接收的, 依然产生送达的法律后果:

3.1 因各方当事人提供或者确认的送达地址不准确的;

3.2 送达地址变更后未及时书面告知各方和人民法院的;

3.3 各方当事人或有权签收人拒绝签收的。

发生上述情形时, 邮寄送达的, 以文书退回之日视为送达之日; 微信送达、电子邮件送达的, 以微信、电子邮件发送成功之日为送达之日;

4、履行送达地址变更通知义务后, 以变更后的送达地址为有效送达地址。对于各方当事人在合同首部约定的送达地址, 法院进行送达时可直接邮寄送达(包括微信送达、电子邮件送达), 即使当事人未能收到法院邮寄送达的文书, 也应当视为送达。法院同时使用邮寄送达、微信送达、电子邮件送达的, 以最先

送达的日期为法定送达日期。

十八、附则

1、乙方与甲方拟定、签订本合同时，需根据甲方要求将营业执照、开户信息证明、资质、法人代表身份证、经办人身份证、及与签订本合同有关的其它证件资料，扫描电子版清晰附于本合同签署页后，以供甲方核验。

2、甲方特别声明：所有与甲方签订的合同、补充协议等，包括甲方因结算而出具的财务手续、对账单、债务凭证等甲方签署的文件，如需加盖甲方公章的须经甲方用印审批。任何未经甲方用印评审认可，擅自以甲方名义所签订的合同、补充协议、欠条、对账单等文件或凭证均不对甲方产生任何法律效力！

一切私刻、私拓甲方公章，以甲方名义所签订任何合同与文件，包括私拓甲方授权文件以甲方名义擅自出具任何授权委托书等，甲方均不予认可，且均不对甲方产生任何法律效力！

若无甲方相关授权文件，即甲方并未授权任何个人有权签署上述有关文件及凭证等，仅有甲方未被授权人员个人签字、私刻私拓甲方公章及私拓甲方授权委托书文本以甲方名义擅自出具任何授权委托书等，签订的文书包括但不限于合同、补充协议、欠条、对账单等均不构成任何表见代理，由此产生的一切责任及其全部法律后果，均由擅自签订人各方自行全部承担，与甲方无关，且均不对甲方产生任何法律效力！

3、本合同一式4份，甲方3份、乙方1份。本合同经双方签字盖章后生效，自双方各自责任义务履行完毕后自动失效。

4、附乙方该工程包括其管理人员在内的所有人员亲自签名的施工人员花名册、身份证号码、住址及联系方式。

（以下无正文，为签署页）

甲方(盖章): 新疆元盛美华房地产开发有限责任公司

统一社会信用代码: 91650100MA78JCYH9J

详细地址: 乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)北京中路256号201室

开户行: 新疆天山农村商业银行股份有限公司长春路支行

账号: 802021312010101191171

甲方项目现场负责人或经其授权的代理人(贺宇)签字:

联系方式: 0991-6871111/13109992836

邮箱号: /



乙方(盖章): 新疆匠之初装饰设计工程有限公司

统一社会信用代码: 91650105MA781FJ71M

详细地址: 新疆乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号中央公园S6栋-1104室

开户行: 招商银行乌鲁木齐市苏州路支行

账户: 991904606710701

乙方法人代表(李涛)面签或私章:

联系方式(含单位): 18199183344

邮箱号: /



乙方经办人(如有)(/)面签:

联系方式: /

签订时间: 2023年11月10日

ھېساب ئېچىش ئىجازەتنامىسى 开户许可证

تەستىق نومۇرى

核准号:

J8810025134301

ھېساب ئېچىش

经审核,

新疆恒之初装饰设计工程有限公司

تەستىقلىدۇ.

开立基本存款账户。

نومۇرى

编号: 8810-01207544

تەكشۈرۈپ ئېنىقلاش ئارقىلىق

符合开户条件, 准予

شەرتكە ئۇيغۇن كەلگەنلىكى ئۈچۈن كاساسىي ھېساب ئېچىش

قانۇنىي ۋەكىلى (مۇرۇن مەسئۇلى)

法定代表人(单位负责人)

招商银行股份有限公司乌鲁木齐支行

开户银行

李涛

ھېساب نومۇرى

账号

991904806710701

كىشىنىڭ تارقاقچىسى ئورمان (مۇكا)

发证机关(盖章)

2019-09-26

年 月 日

姓名 李涛

性别 男 民族 汉

出生 1983 年 8 月 8 日

住址 河南省通许县大岗李乡田
刘庄村委王庄村 30 号



公民身份号码 410222198308082535



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 通许县公安局

有效期限 2011.02.16-2031.02.16

安全生产目标管理责任书

为认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产工作方针，全面落实国家 2021 年 9 月 1 日起实施的新《安全生产法》有关“人民至上、生命至上”以人为本的指导思想，做到施工安全管理工作的标准化和规范化，确保建设工程项目安全、优质、按期完成，同时为进一步明确有关各方的安全职责，进一步提高甲方建设工程施工安全管理的整体水平，杜绝重大伤亡事故的发生，保障各方参与人员人身安全、保障甲方声誉，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《自治区建设工程安全文明施工管理规定》等有关国家、省、市法令法规，特制定本建设工程安全生产责任书。

元盛祥府商住小区 2 号楼 11、12 层员工餐厅装修项目乙方必须与甲方签订安全生产目标管理责任书作为施工安全管理的指导与检查执行依据。

一、安全生产管理目标

1. 认真贯彻执行国家、自治区和（地州）的安全生产方针、政策及法规。乙方施工现场必须严格按《中华人民共和国安全生产法》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》等规定，配备专职安全管理人员。乙方按照《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》要求，依法设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员不少于 1 人。

2. 乙方依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）要求，每月定期开展安全生产标准化自评工作，乙方应当每季度对在施项目安全生产标准化工作进行监督检查，并形成季度检查表。乙方积极创建自治区、市级“安全文明标准化工地”。

3. 乙方项目经理依法对所施工的工程安全生产工作全面负责，是安全生产第一责任人。乙方应建立健全安全生产责任制度和安全教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产条件所需资金的投入，对所承担的工程进行定期和专项安全检查。

3.1 保证必要的安全生产资金投入（按施工产值的 1.5% 投入），按规定为作业人员配备合格的施工安全防护用品，保证施工现场安全设施、防护用品的正常、有效使用，对重点和危险性较大的场所、部位，按规定做好防护并设立警示

标志。

3.2 根据《建设工程管理条例》规定,应建立健全教育培训制度、加强对施工人员的教育培训,未经教育培训且考核不合格的人员,不得上岗。根据《安全生产法》的规定,制定本单位安全教育培训计划,本单位的主要负责人和分管生产、安全的负责人经过安全专业培训,考核合格,并取得相关证照;安全生产管理人员、特种作业人员经培训考试合格,取得证书,持证上岗。

3.3 应针对危险性较大的施工工程(如深基坑、高处作业、临时用电、交通运输、高大模板安装及拆除、吊装等施工),制订专项安全施工方案、防护措施和应急救援预案,并予以落实;完善安全生产救援指挥系统和制度,建立专(兼)职救援队伍,配备必要的救援器材,年度内至少开展1次应急救援演练,以保证应急预案的正常和有效实施。

4. 施工现场起重设备报检率达到100%,施工现场各类机械、机电设备完好率达到100%,脚手架及高处防护作用工程、施工用电、施工机械及物料运输提升设施验收合格率达到100%。

5. 积极组织开展从业人员入场三级安全教育培训及考核工作。由技术负责人组织按照不同工种,分部分项开展针对性的安全技术交底工作。强化安全生产宣传教育培训。开展法律法规学习培训,认真组织开展安全生产月、119消防宣传日、职业病防治法宣传周、122交通安全日等安全生产宣传教育活动。开展企业班组建设,完成班组建设目标、任务。

制定从业人员培训计划,落实培训经费,深化从业人员三级安全教育,从业人员三级安全教育、特种工人持证上岗、施工管理人员安全培训率等均须达到100%。

6. 乙方对列入建设工程概算的安全作业环境及安全措施所需费用,应用于施工安全中,不得挪作他用。

7. 建立隐患排查治理体系。健全和落实隐患排查治理制度,重大隐患要及时上报所在地安全监管监察部门和行业主管部门备案,通报可能影响到的周边单位和人员。严格执行安全设施“三同时”的管理法规。开展经常性安全检查。

7.1 乙方对施工现场每月组织一次安全大检查。

7.2 施工现场每两月组织2次由乙方项目经理组织的安全检查。

7.3 每周至少进行一次安全检查,对检查出的隐患,按照“四定”(定人、定时、定措施、定整改验收人)原则督促落实,并将检查、整改情况影像资料留存。及时纠正和查处生产过程中的违章、违纪行为,落实安全奖罚制度。

8. 施工现场各级职能人员岗位责任制、目标责任书执行率达到 100%。

9. 乙方做好应急救援和事故报告、调查处理工作。实现目标管理,加大施工现场事故隐患治理力度,坚决遏制重特大安全事故发生,杜绝死亡事故的发生。如发生安全事故应立即上报甲方。

10. 工程开工前 15 日内办理工程开工备案手续,将单位工程人员组织(含岗位人员名册)、安全文明施工投入、施工现场总平面图等信息准确填写,经甲方总工程师批准后方可施工,报甲方工程部备案;同时与建设单位、监理单位做好安全评估,签订防护用品费用预约。未办理安全报监的,不得开工。(含岗位人员花名册)一并上报甲方工程部安全科备案。

11. 为减轻乙方因施工发生工程质量事故需要赔偿、人员伤亡需要支付费用及经济赔偿等压力,要求乙方在开工之前必须购买工程质量险、施工人员人身意外伤害险、工伤保险等,且人身意外伤害险伤亡保额不得低于 120 万元,相关保险单扫描件或复印件报甲方备案。

本工程如发生人员伤、亡事故,乙方须及时上报甲方,并及时妥善处理好事故相关费用的支付及赔偿事宜。乙方如未及时购买相关保险又未妥善处理好事故赔偿的,甲方有权从乙方工程款中直接扣留事故所需相关费用,直到事故完全处理完毕时止。并对乙方按照甲方相关管理规定予以处罚。如乙方工程款不足以支付事故费用及赔偿额度的,甲方有权向乙方另行追偿差额部分。

二、安全防控考核目标:

1、杜绝重大、一般伤亡事故发生(包括中毒、消防)。

2、在统计范围内,全年死亡事故起数、死亡人数(包括外用工)为“零”;重伤事故起数、重伤人数(包括外用工)为“零”;轻伤事故频率控制在员工总数的 3%以内;

3、在统计范围内,无职业病发生;

4、在统计范围内无中毒、群发性中暑及传染病事故;

5、在统计范围内,无环境污染以及生态破坏等事故发生;

- 6、年度内本单位无重大火灾事故发生, 施工现场无较大火灾事故隐患;
- 7、一般火灾事故无人员伤亡和财产损失不超过 5000 元(大写: 伍仟元整);
- 8、本单位区域内的道路交通事故死亡人数为零。

三、考核标准及奖惩

(一)考核期限: 自本项目施工合同签订至建设方合同约定的质保期到期时止。(期间如遇国家、行业或甲方等有关安全条例、规定发生修订的, 执行时以最新要求为准)

(二)评分标准(总分 1000 分)

1. 先进单位: 安全生产目标管理综合评分在 950 分以上, 为安全生产先进单位(两名), 各奖励 2000 元。

2. 合格单位: 安全生产目标管理综合评分在 850—950 分, 为安全生产合格单位。

3. 不合格单位: 安全生产目标管理综合评分在 850 分以下, 为安全生产不合格单位(两名), 各罚款 4000 元。

4. 安全生产事故超过控制指标的; 发生一次经济损失超过 30 万元火灾事故的; 隐瞒事故的; 被自治区建设行政主管部门暂扣安全生产许可证的, 均为不合格单位。

5、发生重伤以上安全事故, 由乙方对伤害人进行经济补偿, 并给予乙方总经理和项目经理各 3000-10000 元罚款, 情况严重的由有关部门追究其责任。

6、造成直接经济损失大于 10 万元小于 50 万元者, 对乙方项目经理罚款 20000-100000 元, 直接经济损失在 50-100 万元之间者, 按甲方相关制度执行。

7、发生伤、亡事故不及时报告的, 对乙方总经理和项目经理罚款 5000 元, 隐瞒事故不报或阻碍调查的, 各罚款 20000 元。

8、具体施工按甲方管理制度和甲方工程部制定的质量、安全管理细则执行。

9、全年无事故, 事故隐患整改率达到 100% 的项目, 对取得自治区、市安全文明工地的项目, 按照甲方奖励办法进行奖励。未完成安全指标的将参照奖励办法的两倍予以处罚。

10、在生产经营中, 发生其它严重的安全生产事故或对社会影响恶劣的事件, 按照国家有关规定进行处理。

11、发生事故的乙方单位和项目在年度评优、评先方面严格落实“一票否决”制。

四、其它

本安全生产目标管理责任书于乙方进场前双方签订。一式4份,甲方3份,乙方1份,均妥为保存以备各方核查。

工程全称:元盛祥府商住小区2号楼11、12层员工餐厅装修项目

工程地点:乌鲁木齐市新市区北京中路138号元盛祥府商住小区

甲方(发包方):新疆元盛美华房地产开发有限责任公司

甲方项目负责人(贺宇)签字:



手机: 13109992836

乙方单位(盖章): 新疆匠之初装饰设计工程有限公司

乙方法定代表人(李涛)签字或盖章:



手机: 18199183344

乙方项目负责人(/)签字:

手机: /

签订时间: 2023年11月10日

施工现场安全管理目标承诺书

为全面落实国家 2021 年 9 月 1 日起实施的新《安全生产法》有关“人民至上、生命至上”以人为本的指导思想,进一步促进乙方施工企业加强安全生产的目标化管理,强化安全生产责任,同时促进乙方施工现场安全化管理的具体落实,做到奖优罚劣,根据上级主管部门和甲方总公司要求,乙方所承接的改、扩建相关工程等,根据国家、地方的相关法律法规,规章和工程建设标准进行施工,对承建的建设工程施工安全全权负责。

现由元盛祥府商住小区 2 号楼 11、12 层员工餐厅装修项目乙方单位、项目经理向甲方签订施工现场安全管理目标承诺书。

(一) 安全管理目标承诺

1、事故管理

本工程杜绝重大、一般伤亡事故发生(包括中毒、消防)。轻伤事故率控制在 1 次。

2、安全管理

①按照乙方施工组织设计中采取的安全措施的项目执行率 100%,确保安全生产经费的投入。安全生产管理人员配备按照相应的法律法规,规章制度配备。

②施工现场每月组织二次由乙方总经理或项目经理组织的安全大检查。安全检查每周一次,发现的问题及时整改,整改率达到 100%。

③施工现场乙方各级职能人员岗位责任制、目标责任书执行率 100%。安全技术交底覆盖率必须 100%。

④乙方施工现场脚手架及高处防护作业工程、施工用电、施工机械及物料运输提升设施验收合格率 100%。

⑤乙方施工现场各类机械、机电设备完好率 100%。

3、安全教育

乙方从业人员岗前三级教育 100%以上,特种工人持证上岗率 100%,施工管理人员安全培训率 100%。

(二) 其它

1、本施工现场安全管理目标承诺书所承诺内容应符合有关安全生产的法律、法规要求,并与乙方企业安全资质级别相符,能代表企业安全管理的整体水平。

2、本乙方及其项目部将按“一标准四规范”，定期或不定期对在建工程进行安全检查，落实安全承诺内容。

3、如未达到上述承诺，乙方将自愿按甲方企业标准的相关管理规定承担全部经济责任及其相关全部法律后果。

3、工程竣工后由建设工程质量、安全监督站核评本施工项目安全目标情况，并报甲方总公司作为年度考核的依据。

4、本承诺书于乙方进场前双方签订。一式4份，甲方3份，乙方1份，均妥为保存以备各方核查。

工程全称：元盛祥府商住小区2号楼11、12层员工餐厅装修项目

工程地点：乌鲁木齐市新市区北京中路138号元盛祥府商住小区

甲方（发包方）：新疆元盛美华房地产开发有限责任公司

甲方项目负责人（贺宇）签字：

手机：13109992836

乙方单位（盖章）：新疆匠之初装饰设计工程有限公司

乙方法定代表人（李涛）签字或盖章：

手机：18199183344

乙方项目负责人（/）签字：

手机：/

签订时间：2023年11月10日



新疆匠之初装饰设计工程有限公司

工程概况

甲方：

电话：

乙方：新疆匠之初装饰设计工程有限公司

电话：0991-3580555

乙方地址：

工程名称：元盛祥府会所室内装饰工程

户型：

工程面积：11层283m²，12层313m²，合计

工程地址：

工程费用汇总

费用项目	直接费用(元)	单方价(元/m ²)
11层硬装部分	¥366,199.80	¥614.43
11层主材部分	¥201,543.70	¥338.16
十一层合计	¥567,743.50	¥952.59
12层硬装部分	¥407,417.30	¥683.59
12层主材部分	¥251,432.35	¥421.87
十二层合计	¥658,849.65	¥1,105.45
十一二层土建部分合计	¥194,504.00	¥326.35
措施费(垃圾外运,材料运输、安全措施等)	¥42,632.91	¥71.53
设计费(11、12层共计:596m ² X200每平米)		¥0.00
管理费、利润	¥56,843.89	¥95.38
税金(9%)	¥127,898.74	¥214.60
总计：	¥1,648,472.69	¥2,765.89

备注：1、乳胶漆、质感漆、木饰面不限定品牌，但必须环保、舒适、性价比高

2、地砖选用广东品牌，颜色按效果图所示

3、开关、插座选用公牛、罗格朗、德力西其中一种

4、洁具选用普通品牌

5、投标人报价时需注明材料品牌，如有补充在备注里填写

6、投标人报价时需核定效果图、施工图、工程量清单、中标后总价形式包干，不在有任何价款调整，除非甲方变更减少或增加项目除外

元盛祥府会所11层硬装预算清单													
项目特征									不含增值税价格明细				
编码	项目名称	工作内容及特征描述	属性	主材名称	尺寸参数	计量单位	计量规则	工程量	人工费 (或主材外)	主材费 (含损耗)	机械+辅材	综合单价 (元)	合价 (元)
JZC	11层硬装部分												
JZC	茶室、休闲区												
JZC.001	顶面石膏板平顶	[工程内容] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:以现场实际毛坯完成面为准。 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,中距, 双层石膏板结合图纸及现场综合考虑, 需满足规范要求 3. 基层材料种类、规格:9.5厚石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5厚石膏板及乳胶漆 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	顶面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	42.60	100.00		130.00	230.00	9798.00
JZC.002	顶面乳胶漆(含基层)	[工程内容] 1. 基层类型:抹灰面 2. 裱糊部位:顶面 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:白色乳胶漆 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	顶面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	42.60	35.00		15.00	50.00	2130.00
JZC.003	窗帘盒制作	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:白色乳胶漆。 2. 基层类型:阻燃板+石膏板。 3. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m	按设计图示尺寸以米计算	3.90	150.00		120.00	270.00	1053.00
JZC.004	墙面基层	[工程内容] 1. 基层类型:木龙骨+0.9石膏板 2. 裱糊部位:墙面 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:。 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	墙面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	57.70	150.00		80.00	230.00	13271.00
JZC.005	墙面木饰面	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:普通木饰面 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	23.10	110.00		180.00	290.00	6699.00
JZC.006	墙面石材安装	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:石材 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	6.90	60.00		20.00	80.00	552.00
JZC.007	墙面灯箱	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:成品定制灯箱 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	8.50	150.00	285.00	50.00	485.00	4122.50
JZC.008	古铜不锈钢收口条	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:古铜不锈钢(抗指纹) 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙地面			m	按设计图示尺寸以米计算	44.90	50.00		80.00	130.00	5837.00
JZC.009	不锈钢垭口套线	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:古铜不锈钢(抗指纹) 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m	按设计图示尺寸以米计算	12.80	100.00		80.00	180.00	2304.00
JZC.010	不锈钢窗套线	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:古铜不锈钢(抗指纹) 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m	按设计图示尺寸以米计算	23.80	100.00		80.00	180.00	4284.00
JZC.011	壁画(木质边框)	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:成品定制壁画 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	4.70	235.00	265.00	168.00	668.00	3139.60

元盛祥府会所11层硬装预算清单

元盛祥府会所11层硬装预算清单													
项目特征									不含增值税价格明细				
编码	项目名称	工作内容及特征描述	属性	主材名称	尺寸参数	计量单位	计量规则	工程量	人工费 (或主材外)	主材费 (含损耗)	机械+辅材	综合单价 (元)	合价 (元)
JZC.012	不锈钢踢脚线	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:黑色哑光不锈钢(内嵌式) 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m	按设计图示尺寸以米计算	23.40	19.00		19.00	38.00	889.20
JZC.013	地面铺贴	[工程内容] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:结合现场平整度确定 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格: 4. 嵌缝材料种类:自然缝 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	地面	750*1500		m²	按设计图示尺寸以面积计算	42.60	95.00		40.00	135.00	5751.00
JZC	餐厅一												
JZC.001	顶面石膏板平顶	[工程内容] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:以现场实际毛坯完成面为准。 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,中距, 双层石膏板结合图纸及现场综合考虑, 需满足规范要求 3. 基层材料种类、规格:9.5厚石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5厚石膏板及乳胶漆 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	18.80	100.00		130.00	230.00	4324.00
JZC.002	顶面乳胶漆(含基层)	[工程内容] 1. 基层类型:抹灰面 2. 裱糊部位:顶面 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:白色乳胶漆 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	顶面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	18.80	35.00		15.00	50.00	940.00
JZC.003	顶面石膏板造型顶	[工程内容] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:以现场实际毛坯完成面为准。 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,中距, 双层石膏板结合图纸及现场综合考虑, 需满足规范要求 3. 基层材料种类、规格:12阻燃板 4. 面层材料品种、规格:9.5厚石膏板及艺术漆 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	3.80	120.00		280.00	400.00	1520.00
JZC.004	顶面艺术漆(含基层)	[工程内容] 1. 基层类型:抹灰面 2. 裱糊部位:顶面 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:艺术漆。 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	顶面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	5.70	85.00		95.00	180.00	1026.00
JZC.005	窗帘盒制作	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:白色乳胶漆。 2. 基层类型:阻燃板+石膏板。 3. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m	按设计图示尺寸以米计算	4.00	150.00		120.00	270.00	1080.00
JZC.006	墙面基层	[工程内容] 1. 基层类型:木龙骨+0.9石膏板 2. 裱糊部位:墙面 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:。 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	墙面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	46.30	150.00		80.00	230.00	10649.00
JZC.007	墙面木饰面	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:普通木饰面 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	42.90	110.00		180.00	290.00	12441.00
JZC.008	不锈钢哑口套线	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:古铜不锈钢(抗指纹) 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m	按设计图示尺寸以米计算	14.60	100.00		80.00	180.00	2628.00

元盛祥府会所11层硬装预算清单													
项目特征									不含增值税价格明细				
编码	项目名称	工作内容及特征描述	属性	主材名称	尺寸参数	计量单位	计量规则	工程量	人工费 (或主材外)	主材费 (含损耗)	机械+辅材	综合单价 (元)	合价 (元)
JZC.009	不锈钢窗套线	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:古铜不锈钢(抗指纹) 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m	按设计图示尺寸以米计算	9.60	100.00		80.00	180.00	1728.00
JZC.010	不锈钢门套线	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:古铜不锈钢(抗指纹) 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m	按设计图示尺寸以米计算	6.40	100.00		80.00	180.00	1152.00
JZC.011	不锈钢踢脚线	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:黑色哑光不锈钢(内嵌式) 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m	按设计图示尺寸以米计算	16.20	19.00		19.00	38.00	615.60
JZC.012	地面铺贴	[工程内容] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:结合现场平整度确定 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格: 4. 嵌缝材料种类:自然缝 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	地面	750*1500		m²	按设计图示尺寸以面积计算	23.30	95.00		40.00	135.00	3145.50
JZC.013	过门石铺贴	[工程内容] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:结合现场平整度确定 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格: 4. 嵌缝材料种类:自然缝 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	地面			m	按设计图示尺寸以米计算	0.90	75.00		40.00	115.00	103.50
JZC	会客一												
JZC.001	顶面石膏板造型顶	[工程内容] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:以现场实际毛坯完成面为准。 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,中距, 双层石膏板结合图纸及现场综合考虑, 需满足规范要求 3. 基层材料种类、规格:9.5厚石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5厚石膏板及乳胶漆 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	12.80	120.00		180.00	300.00	3840.00
JZC.002	顶面乳胶漆(含基层)	[工程内容] 1. 基层类型:抹灰面 2. 裱糊部位:顶面 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:白色乳胶漆 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	顶面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	15.40	35.00		15.00	50.00	770.00
JZC.003	墙面基层	[工程内容] 1. 基层类型:木龙骨+0.9石膏板 2. 裱糊部位:墙面 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:。 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	墙面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	28.70	150.00		80.00	230.00	6601.00
JZC.004	墙面木饰面	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:普通木饰面 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	19.50	110.00		180.00	290.00	5655.00
JZC.005	墙面石材安装	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:灰绿色奢石 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面		1200*2400	m²	按设计图示尺寸以面积计算	9.20	60.00		20.00	80.00	736.00
JZC.006	石材窗套安装	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:石材 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	4.80	60.00		20.00	80.00	384.00
JZC.007	古铜不锈钢收口条	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:古铜不锈钢(抗指纹) 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙地面			m	按设计图示尺寸以米计算	3.80	50.00		80.00	130.00	494.00

元盛祥府会所11层硬装预算清单													
项目特征									不含增值税价格明细				
编码	项目名称	工作内容及特征描述	属性	主材名称	尺寸参数	计量单位	计量规则	工程量	人工费 (或主材外)	主材费 (含损耗)	机械+辅材	综合单价 (元)	合价 (元)
JZC.008	不锈钢门套线	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:古铜不锈钢(抗指纹) 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m	按设计图示尺寸以米计算	6.00	100.00		80.00	180.00	1080.00
JZC.009	不锈钢踢脚线	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:黑色哑光不锈钢(内嵌式) 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m	按设计图示尺寸以米计算	12.10	19.00		19.00	38.00	459.80
JZC.010	地面铺贴	[工程内容] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:结合现场平整度确定 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格: 4. 嵌缝材料种类:自然缝 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	地面	750*1500		m²	按设计图示尺寸以面积计算	12.80	95.00		40.00	135.00	1728.00
JZC	餐厅二、过道及展示区												
JZC.001	顶面石膏板平顶	[工程内容] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:以现场实际毛坯完成面为准。 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,中距,双层石膏板结合图纸及现场综合考虑,需满足规范要求 3. 基层材料种类、规格:9.5厚石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5厚石膏板及乳胶漆 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	10.30	100.00		130.00	230.00	2369.00
JZC.002	顶面乳胶漆(含基层)	[工程内容] 1. 基层类型:抹灰面 2. 裱糊部位:顶面 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:白色乳胶漆 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	10.30	35.00		15.00	50.00	515.00
JZC.003	顶面造型顶	[工程内容] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:以现场实际毛坯完成面为准。 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,中距,双层石膏板结合图纸及现场综合考虑,需满足规范要求 3. 基层材料种类、规格:12阻燃板 4. 面层材料品种、规格:科定木饰面 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	33.40	120.00		240.00	360.00	12024.00
JZC.004	顶面艺术漆(含基层)	[工程内容] 1. 基层类型 2. 裱糊部位:顶面 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:艺术漆。 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	33.40	85.00		95.00	180.00	6012.00
JZC.005	顶面10*10型材收口条	[工程内容] 1. 成品型材凹槽,人工安装。 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m	按设计图示尺寸以米计算	8.60	50.00		80.00	130.00	1118.00
JZC.006	窗帘盒制作	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:白色乳胶漆。 2. 基层类型:阻燃板+石膏板。 3. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m	按设计图示尺寸以米计算	5.40	150.00		120.00	270.00	1458.00
JZC.007	墙面基层	[工程内容] 1. 基层类型:木龙骨+0.9石膏板 2. 裱糊部位:墙面 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:。 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	61.90	150.00		80.00	230.00	14237.00

元盛祥府会所11层硬装预算清单													
项目特征									不含增值税价格明细				
编码	项目名称	工作内容及特征描述	属性	主材名称	尺寸参数	计量单位	计量规则	工程量	人工费 (或主材外)	主材费 (含损耗)	机械+辅材	综合单价 (元)	合价 (元)
JZC.008	墙面木饰面	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:普通木饰面 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	56.10	110.00		180.00	290.00	16269.00
JZC.009	墙面石材安装	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:热带雨林岩板 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面		1200*2400	m²	按设计图示尺寸以面积计算	5.80	60.00		20.00	80.00	464.00
JZC.010	成品隔断	[工程内容] 1. 成品定制隔断, 人工安装。 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	1.80	0.00		0.00	0.00	0.00
JZC.011	不锈钢窗套线	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:古铜不锈钢(抗指纹) 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m	按设计图示尺寸以米计算	10.80	100.00		80.00	180.00	1944.00
JZC.012	不锈钢踢脚线	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:黑色哑光不锈钢(内嵌式) 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m	按设计图示尺寸以米计算	30.70	19.00		19.00	38.00	1166.60
JZC.013	古铜不锈钢收口条	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:古铜不锈钢(抗指纹) 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	地面			m	按设计图示尺寸以米计算	15.50	50.00		80.00	130.00	2015.00
JZC.014	地面铺贴	[工程内容] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:结合现场平整度确定 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格: 4. 嵌缝材料种类:自然缝 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	地面	750*1500		m²	按设计图示尺寸以面积计算	37.70	95.00		40.00	135.00	5089.50
JZC.015	地台制作	[工程内容] 1. 基层类型:木龙骨+15阻燃板 2. 裱糊部位:地面 3. 刮腻子遍数: 4. 面层材料品种、规格、颜色:木地板。 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	地面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	6.30	150.00		260.00	410.00	2583.00
JZC	会客二												
JZC.001	顶面石膏板造型顶	[工程内容] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:以现场实际毛坯完成面为准。 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 中距, 双层石膏板结合图纸及现场综合考虑, 需满足规范要求 3. 基层材料种类、规格:9.5厚石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5厚石膏板及乳胶漆 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	12.30	120.00		180.00	300.00	3690.00
JZC.002	顶面乳胶漆(含基层)	[工程内容] 1. 基层类型:抹灰面 2. 裱糊部位:顶面 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:白色乳胶漆 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	顶面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	14.80	35.00		15.00	50.00	740.00
JZC.003	墙面基层	[工程内容] 1. 基层类型:木龙骨+0.9石膏板 2. 裱糊部位:墙面 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:。 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	墙面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	18.20	150.00		80.00	230.00	4186.00
JZC.004	墙面木饰面	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:普通木饰面 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	6.90	110.00		180.00	290.00	2001.00

元盛祥府会所11层硬装预算清单													
项目特征									不含增值税价格明细				
编码	项目名称	工作内容及特征描述	属性	主材名称	尺寸参数	计量单位	计量规则	工程量	人工费 (或主材外)	主材费 (含损耗)	机械+辅材	综合单价 (元)	合价 (元)
JZC.005	墙面软包	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:皮质软包 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	9.90	155.00	#####	85.00	1390.00	13761.00
JZC.006	石材窗套安装	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:石材 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	4.80	60.00		20.00	80.00	384.00
JZC.007	不锈钢踢脚线	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:黑色哑光不锈钢(内嵌式) 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m	按设计图示尺寸以米计算	8.20	19.00		19.00	38.00	311.60
JZC.008	地面铺贴	[工程内容] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:结合现场平整度确定 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格: 4. 嵌缝材料种类:自然缝 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	地面	750*1500		m²	按设计图示尺寸以面积计算	12.30	95.00		40.00	135.00	1660.50
JZC	电梯厅												
JZC.001	顶面石膏板造型顶	[工程内容] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:以现场实际毛坯完成面为准。 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,中距,双层石膏板结合图纸及现场综合考虑,需满足规范要求 3. 基层材料种类、规格:9.5厚石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5厚石膏板及乳胶漆 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	14.00	120.00		180.00	300.00	4200.00
JZC.002	顶面乳胶漆(含基层)	[工程内容] 1. 基层类型:抹灰面 2. 裱糊部位:顶面 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:白色乳胶漆 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	顶面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	14.00	35.00		15.00	50.00	700.00
JZC.003	墙面基层	[工程内容] 1. 基层类型:木龙骨+0.9石膏板 2. 裱糊部位:墙面 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:。 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	墙面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	49.40	150.00		80.00	230.00	11362.00
JZC.004	墙面石材安装	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:石材 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	40.60	60.00		20.00	80.00	3248.00
JZC.005	墙面古铜拉丝不锈钢	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:古铜不锈钢(抗指纹) 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	8.60	0.00		0.00	0.00	0.00
JZC.006	成品定制钢丝网	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:成品定制钢丝网 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	4.80	85.00	350.00	63.00	498.00	2390.40
JZC.007	不锈钢门套线	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:古铜不锈钢(抗指纹) 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m	按设计图示尺寸以米计算	15.50	100.00		80.00	180.00	2790.00
JZC.008	地面铺贴	[工程内容] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:结合现场平整度确定 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格: 4. 嵌缝材料种类:自然缝 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	地面	750*1500		m²	按设计图示尺寸以面积计算	14.00	95.00		40.00	135.00	1890.00

元盛祥府会所11层硬装预算清单													
项目特征									不含增值税价格明细				
编码	项目名称	工作内容及特征描述	属性	主材名称	尺寸参数	计量单位	计量规则	工程量	人工费 (或主材外)	主材费 (含损耗)	机械+辅材	综合单价 (元)	合价 (元)
JZC.009	台制作(内嵌线型灯)	[工程内容] 1. 基层类型:12阻燃板 2. 裱糊部位:地面 3. 刮腻子遍数: 4. 面层材料品种、规格、颜色:天然荔枝面大理石。 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	地面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	0.90	260.00	550.00	65.00	875.00	787.50
JZC	盥洗间、卫生间												
JZC.001	顶面石膏板平顶	[工程内容] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:以现场实际毛坯完成面为准。 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,中距,双层石膏板结合图纸及现场综合考虑,需满足规范要求 3. 基层材料种类、规格:9.5厚石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5厚石膏板及乳胶漆 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	顶面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	16.50	100.00		130.00	230.00	3795.00
JZC.002	顶面乳胶漆(含基层)	[工程内容] 1. 基层类型:抹灰面 2. 裱糊部位:顶面 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:白色乳胶漆 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	顶面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	16.50	35.00		15.00	50.00	825.00
JZC.003	墙面铺贴	[工程内容] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:结合现场平整度确定 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格: 4. 嵌缝材料种类:自然缝 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	地面	400*800		m²	按设计图示尺寸以面积计算	81.40	75.00		40.00	115.00	9361.00
JZC.004	地面铺贴	[工程内容] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:结合现场平整度确定 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格: 4. 嵌缝材料种类:自然缝 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	地面	600*600		m²	按设计图示尺寸以面积计算	16.50	75.00		40.00	115.00	1897.50
JZC.005	地面防水	[工程内容] 1. 地面防水施工,墙面上翻。 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	地面	东方雨虹		m²	按设计图示尺寸以面积计算	26.70	50.00		45.00	95.00	2536.50
JZC.006	卫生间蹲便台砌	[工程内容] 1. 红砖砌筑。 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	地面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	1.50	150.00		140.00	290.00	435.00
JZC.007	过门石铺贴	[工程内容] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:结合现场平整度确定 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格: 4. 嵌缝材料种类:自然缝 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	地面			m	按设计图示尺寸以米计算	3.60	75.00		40.00	115.00	414.00
JZC.008	蹲位隔断	[工程内容] 1. 成品定制隔断。 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	地面			位	按设计图示尺寸以位计算	1.00	155.00	#####	45.00	1730.00	1730.00
JZC	后厨、洗消区及过道												
JZC.001	顶面石膏板平顶	[工程内容] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:以现场实际毛坯完成面为准。 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,中距,双层石膏板结合图纸及现场综合考虑,需满足规范要求 3. 基层材料种类、规格:9.5厚石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5厚石膏板及乳胶漆 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	顶面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	6.80	100.00		130.00	230.00	1564.00

元盛祥府会所11层硬装预算清单													
项目特征									不含增值税价格明细				
编码	项目名称	工作内容及特征描述	属性	主材名称	尺寸参数	计量单位	计量规则	工程量	人工费 (或主材外)	主材费 (含损耗)	机械+辅材	综合单价 (元)	合价 (元)
JZC.002	顶面乳胶漆 (含基层)	[工程内容] 1. 基层类型:抹灰面 2. 裱糊部位:顶面 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:白色乳胶漆 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	顶面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	6.80	35.00		15.00	50.00	340.00
JZC.003	顶面铝扣板吊顶	[工程内容] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:以现场实际毛坯完成面为准。 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,中距,双层石膏板结合图纸及现场综合考虑,需满足规范要求 3. 基层材料种类、规格: 4. 面层材料品种、规格:600*600铝扣板 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	26.00	56.00	85.00	11.00	152.00	3952.00
JZC.004	墙面基层	[工程内容] 1. 基层类型:木龙骨+0.9石膏板 2. 裱糊部位:墙面 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:。 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	墙面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	26.80	150.00		80.00	230.00	6164.00
JZC.005	墙面质感漆 (含基层)	[工程内容] 1. 基层类型:腻子 2. 裱糊部位:顶面 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:质感漆。 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	墙面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	26.80	50.00		180.00	230.00	6164.00
JZC.006	墙面铺贴	[工程内容] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:结合现场平整度确定 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格: 4. 嵌缝材料种类:自然缝 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	地面	400*800		m²	按设计图示尺寸以面积计算	77.00	75.00		40.00	115.00	8855.00
JZC.007	不锈钢踢脚线	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:黑色哑光不锈钢(内嵌式) 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m	按设计图示尺寸以米计算	10.50	19.00		19.00	38.00	399.00
JZC.010	地面铺贴	[工程内容] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:结合现场平整度确定 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格: 4. 嵌缝材料种类:自然缝 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	地面	600*600		m²	按设计图示尺寸以面积计算	32.80	75.00		40.00	115.00	3772.00
JZC.011	地面防水	[工程内容] 1. 地面防水施工,墙面上翻。 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	地面	东方雨虹		m²	按设计图示尺寸以面积计算	35.10	50.00		45.00	0.00	0.00
JZC.012	过门石铺贴	[工程内容] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:结合现场平整度确定 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格: 4. 嵌缝材料种类:自然缝 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	地面			m	按设计图示尺寸以米计算	1.10	75.00		40.00	115.00	126.50
JZC	综合项目												
JZC.01	包立管	[工程内容] 1. 墙体。 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求				个	按设计图示数量计算	7.00	270.00		280.00	550.00	3850.00

元盛祥府会所11层硬装预算清单	
-----------------	--

[illegible]

元盛祥府会所11层主材预算清单

元盛祥府会所11层主材预算清单													
项目特征									不含增值税价格明细				
编码	项目名称	工作内容及特征描述	属性	主材名称	尺寸参数	计量单位	计量规则	工程量	人工费 (或主材外)	主材费 (含损耗)	机械+ 辅材	综合单价 (元)	合价 (元)
JZC	11层主材部分												
JZC	定制柜体												
JZC.001	成品定制展柜	[工程内容] 1. 成品定制柜, 人工安装。 2. 形式、规格: 3. 满足设计、施工及验收规范要求	餐厅一			m²	按设计图示尺寸以面积计算	6.00	180.00	1650.00		1830.00	10980.00
JZC.002	成品定制储物柜	[工程内容] 1. 成品定制柜, 人工安装。 2. 形式、规格: 3. 满足设计、施工及验收规范要求	餐厅二			m²	按设计图示尺寸以面积计算	2.36	180.00	1450.00		1630.00	3846.80
JZC.003	成品定制储物柜	[工程内容] 1. 成品定制柜, 人工安装。 2. 形式、规格: 3. 满足设计、施工及验收规范要求	餐厅二			m²	按设计图示尺寸以面积计算	1.32	180.00	1450.00		1630.00	2151.60
JZC.004	成品定制展柜(发光背板)	[工程内容] 1. 成品定制柜、发光背板, 人工安装。 2. 形式、规格: 4. 满足设计、施工及验收规范要求	展示区			m²	按设计图示尺寸以面积计算	9.60	180.00	2600.00		2780.00	26688.00
JZC.005	成品定制展柜	[工程内容] 1. 成品定制柜, 人工安装。 2. 形式、规格: 3. 满足设计、施工及验收规范要求	休闲区			m²	按设计图示尺寸以面积计算	8.32	180.00	1850.00		2030.00	16889.60
JZC.006	定制钢板柜(发光背板)	[工程内容] 1. 成品定制钢板柜, 人工安装。 2. 形式、规格: 4. 满足设计、施工及验收规范要求	茶室			m²	按设计图示尺寸以面积计算	3.12	180.00	2600.00		2780.00	8673.60
JZC.006	洗手柜	[工程内容] 1. 成品定制洗手台, 人工安装。 2. 形式、规格: 4. 满足设计、施工及验收规范要求	卫生间			m	按设计图示尺寸以长度计算	4.62	300.00	1400.00		1700.00	7854.00
JZC	瓷砖/木地板												
JZC.01	地砖	[工程内容] 1. 满足设计、施工及验收规范要求	地面	香巴拉灰	600*600	m²	按设计图示尺寸以面积计算	49.30		95.00		95.00	4683.50
JZC.02	地砖	[工程内容] 1. 满足设计、施工及验收规范要求	地面	灰色大理石地砖	750*1500	m²	按设计图示尺寸以面积计算	*****		165.00		165.00	18694.50
JZC.03	地砖	[工程内容] 1. 满足设计、施工及验收规范要求	地面	寒江雪灰色大理石地砖	750*1500	m²	按设计图示尺寸以面积计算	15.40		165.00		165.00	2541.00

元盛祥府会所11层主材预算清单

元盛祥府会所11层主材预算清单													
		工程内容及特征描述		称	数		计量规则		(或主材外)		辅材	(元)	(元)
JZC.04	木地板	[工程内容] 1. 满足设计、施工及验收规范要求	地面				按设计图示尺寸以面积计算	6.30	35.00	220.00		255.00	1606.50
JZC.05		[工程内容] 1. 满足设计、施工及验收规范要求	墙面	香巴拉灰	400*800	m²	按设计图示尺寸以面积计算	#####		95.00		95.00	15048.00
JZC	石材												
JZC.01	天然荔枝面大理石砖	[工程内容] 1. 满足设计、施工及验收规范要求	茶室、休闲区、电梯厅				按设计图示尺寸以面积计算	6.80		285.00		285.00	1938.00
JZC.02		[工程内容] 1. 满足设计、施工及验收规范要求	、休闲			m²	按设计图示尺寸以面积计算	1.60		285.00		285.00	456.00
JZC.03	热带雨林岩板	[工程内容] 1. 满足设计、施工及验收规范要求	餐厅二		1200*2400		按设计图示尺寸以面积计算	5.80		285.00		285.00	1653.00
JZC.04	灰绿色岩板	[工程内容] 1. 满足设计、施工及验收规范要求	会客一		1200*2400	m²	按设计图示尺寸以面积计算	9.20		285.00		285.00	2622.00
JZC.05		[工程内容] 1. 满足设计、施工及验收规范要求	电梯厅二			m²	按设计图示尺寸以面积计算	39.60		285.00		285.00	11286.00
JZC.06	过门石	[工程内容] 1. 满足设计、施工及验收规范要求				m	按设计图示尺寸以长度计算	5.60		285.00		285.00	1596.00
JZC.07	石材窗套	[工程内容] 1. 满足设计、施工及验收规范要求			>400	m	按设计图示尺寸以长度计算	19.20		285.00		285.00	5472.00
JZC	室内门												
JZC.01	单开门	[工程内容] 1. 成品门, 含五金、门楣。 2. 形式、规格: 4. 满足设计、施工及验收规范要求				樘	按设计图示尺寸以樘计算	5.00	225.00	1850.00		2075.00	10375.00
JZC.02	对开门	[工程内容] 1. 成品门, 含五金、门楣。 2. 形式、规格: 4. 满足设计、施工及验收规范要求	室内			樘	按设计图示尺寸以樘计算	1.00	325.00	2650.00		2975.00	2975.00

元盛祥府会所11层主材预算清单

项目特征									不含增值税价格明细				
编码	项目名称	工作内容及特征描述	属性	主材名称	尺寸参数	计量单位	计量规则	工程量	人工费 (或主材外)	主材费 (含损耗)	机械+ 辅材	综合单价 (元)	合价 (元)
JJC.03	定制吊轨移门	[工程内容] 1. 成品门, 含五金。 2. 形式、规格: 4. 满足设计、施工及验收规范要求	茶室			m²	按设计图示尺寸以面积计算	5.80	450.00	1880.00		2330.00	13514.00
JJC.04	定制旋转门	[工程内容] 1. 定制门, 含五金。 2. 形式、规格: 4. 满足设计、施工及验收规范要求	餐厅二			扇	按设计图示尺寸以扇计算	4.00	450.00	2150.00		2600.00	10400.00
JJC	洁具												
JJC.001	座便器	[项目特征] 1. 名称: 2. 型号:含五金 3. 规格:详见设计 [工程内容] 14. 本体安装	安装			个	按设计图示以个计算	2.00	50.00	1650.00		1700.00	3400.00
JJC.002	蹲便器	[项目特征] 1. 名称: 2. 型号:含压力阀, 五金 3. 规格:详见设计 [工程内容] 14. 本体安装	安装			个	按设计图示以个计算	1.00	50.00	1500.00		1550.00	1550.00
JJC.003	换气扇	[项目特征] 1. 名称:换气扇 2. 型号: 3. 规格:详见设计 [工程内容] 14. 本体安装	安装			套	按设计图示以套计算	3.00	30.00	225.00		255.00	765.00
JJC.004	洗手盆	[项目特征] 1. 名称:洗手盆 2. 型号:含下水、五金 3. 规格:详见设计 [工程内容] 14. 本体安装	安装			套	按设计图示以套计算	2.00	20.00	855.00		875.00	1750.00
JJC.005	洗手盆龙头	[项目特征] 1. 名称:龙头 2. 型号:含下水、五金 3. 规格:详见设计 [工程内容] 14. 本体安装	安装			套	按设计图示以套计算	2.00	20.00	788.00		808.00	1616.00
JJC.006	拖布池	[项目特征] 1. 名称:拖布池 2. 型号:含下水、五金 3. 规格:详见设计 [工程内容] 14. 本体安装	安装			套	按设计图示以套计算	1.00	10.00	380.00		390.00	390.00
JJC.007	拖布池龙头	[项目特征] 1. 名称:拖布池龙头 2. 型号:含下水、五金 3. 规格:详见设计 [工程内容] 14. 本体安装	安装			套	按设计图示以套计算	1.00	10.00	65.00		75.00	75.00
JJC.008	地漏	[项目特征] 1. 名称:地漏 2. 型号:含下水、五金 3. 规格:详见设计 [工程内容] 14. 本体安装	安装			套	按设计图示以套计算	2.00	10.00	55.00		65.00	130.00
JJC	开关、插座												
JJC.001	五孔插座	[项目特征] 1. 名称:五孔插座 2. 型号: 3. 规格:详见设计 [工程内容] 4. 本体安装	室内			个	按设计图示以个计算	23.00	10.00	18.00		28.00	644.00
JJC.002	单开五孔插座	[项目特征] 1. 名称:单开五孔插座 2. 型号: 3. 规格:详见设计 [工程内容] 4. 本体安装	室内			个	按设计图示以个计算	2.00	10.00	18.00		28.00	56.00

[illegible]

元盛祥府会所12层硬装预算清单													
项目特征									不含增值税价格明细				
编码	项目名称	工作内容及特征描述	属性	主材名称	尺寸参数	计量单位	计量规则	工程量	人工费 (或主材外)	主材费 (含损耗)	机械+辅材	综合单价 (元)	合价 (元)
JZC	12层硬装部分												
JZC	茶室、冷餐区、展示区												
JZC.001	顶面基层	[工程内容] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:以现场实际毛坯完成面为准。 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,中距,双层石膏板结合图纸及现场综合考虑,需满足规范要求 3. 基层材料种类、规格:0.9石膏板 4. 面层材料品种、规格 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	58.97	150.00		80.00	230.00	13563.10
JZC.002	顶面木饰面	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:普通木饰面 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	58.97	110.00		180.00	290.00	17101.30
JZC.003	顶面木格栅	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:成品木格栅 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	13.10	155.00	1250	60.00	1465.00	19191.50
JZC.004	窗帘盒制作	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:科定木饰面。 2. 基层类型:阻燃板。 3. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m	按设计图示尺寸以米计算	13.30	150.00		120.00	270.00	3591.00
JZC.005	珠宝展示区展柜制作	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:阻燃板基层,贴木皮喷漆 2. 基层类型:阻燃板。 3. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	8.00	450.00		760.00	1210.00	9680.00
JZC.006	墙面基层	[工程内容] 1. 基层类型:木龙骨+0.9石膏板 2. 裱糊部位:墙面 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:。 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	墙面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	88.80	150.00		80.00	230.00	20424.00
JZC.007	墙面木饰面	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:普通木饰面 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	63.30	110.00		180.00	290.00	18357.00
JZC.008	墙面石材安装	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:天然荔枝面大理石 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	15.20	60.00		20.00	80.00	1216.00
JZC.009	古铜不锈钢收口条	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:古铜不锈钢(抗指纹) 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m	按设计图示尺寸以米计算	18.40	50.00		80.00	130.00	2392.00
JZC.010	黑色不锈钢收口条	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:黑色哑光不锈钢 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m	按设计图示尺寸以米计算	37.80	50.00		80.00	130.00	4914.00
JZC.011	不锈钢踢脚线	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:黑色哑光不锈钢(内嵌式) 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m	按设计图示尺寸以米计算	23.90	19.00		19.00	38.00	908.20

元盛祥府会所12层硬装预算清单

项目特征									不含增值税价格明细				
编码	项目名称	工作内容及特征描述	属性	主材名称	尺寸参数	计量单位	计量规则	工程量	人工费 (或主材外)	主材费 (含损耗)	机械+辅材	综合单价 (元)	合价 (元)
JZC.012	地面铺贴	[工程内容] 1.找平层厚度、砂浆配合比:结合现场平整度确定 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格: 4.嵌缝材料种类:自然缝 5.其他:满足设计、施工及验收规范要求	地面	750*1500		m²	按设计图示尺寸以面积计算	58.97	95.00		40.00	135.00	7960.95
JZC.013	窗台石安装	[工程内容] 1.面层材料种类、规格:窗台石 2.其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m	按设计图示尺寸以米计算	7.95	20.00		60.00	80.00	636.00
JZC.014	过门石铺贴	[工程内容] 1.找平层厚度、砂浆配合比:结合现场平整度确定 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格: 4.嵌缝材料种类:自然缝 5.其他:满足设计、施工及验收规范要求	地面			m	按设计图示尺寸以米计算	4.60	75.00		40.00	115.00	529.00
JZC	书法/会议室												
JZC.001	顶面石膏板造型顶	[工程内容] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:以现场实际毛坯完成面为准。 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,中距,双层石膏板结合图纸及现场综合考虑,需满足规范要求 3.基层材料种类、规格:9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:9.5厚石膏板及乳胶漆 5.其他:满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	43.60	120.00		180.00	300.00	13080.00
JZC.002	顶面定制线条	[工程内容] 1.基层类型:石膏板 2.裱糊部位:顶面 3.刮腻子遍数:二遍 4.面层材料品种、规格、颜色:白色乳胶漆。 5.其他:满足设计、施工及验收规范要求。	顶面			m	按设计图示尺寸以米计算	34.60	85.00	85	15.00	185.00	6401.00
JZC.003	顶面古铜不锈钢角花	[工程内容] 1.基层类型:石膏板 2.裱糊部位:顶面 3.刮腻子遍数:二遍 4.面层材料品种、规格、颜色:古铜不锈钢。 5.其他:满足设计、施工及验收规范要求。	顶面			个	按设计图示尺寸以个计算	9.00	30.00		260.00	290.00	2610.00
JZC.004	顶面乳胶漆(含基层)	[工程内容] 1.基层类型:抹灰面 2.裱糊部位:顶面 3.刮腻子遍数:二遍 4.面层材料品种、规格、颜色:白色乳胶漆。 5.其他:满足设计、施工及验收规范要求。	顶面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	43.60	35.00		15.00	50.00	2180.00
JZC.005	窗帘盒制作	[工程内容] 1.面层材料种类、规格:白色乳胶漆。 2.基层类型:阻燃板+石膏板。 3.其他:满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m	按设计图示尺寸以米计算	6.10	150.00		120.00	270.00	1647.00
JZC.006	墙面基层	[工程内容] 1.基层类型:木龙骨+0.9石膏板 2.裱糊部位:墙面 3.刮腻子遍数:二遍 4.面层材料品种、规格、颜色:。 5.其他:满足设计、施工及验收规范要求。	墙面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	41.40	150.00		80.00	230.00	9522.00

元盛祥府会所12层硬装预算清单

项目特征									不含增值税价格明细				
编码	项目名称	工作内容及特征描述	属性	主材名称	尺寸参数	计量单位	计量规则	工程量	人工费 (或主材外)	主材费 (含损耗)	机械+辅材	综合单价 (元)	合价 (元)
JZC.007	墙面木饰面	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:普通木饰面 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	23.60	110.00		180.00	290.00	6844.00
JZC.008	墙面质感漆 (含基层)	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:质感漆 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	7.60	50.00		180.00	230.00	1748.00
JZC.009	装饰柱制作	[工程内容] 1. 基层类型:轻钢龙骨+中纤板 2. 裱糊部位:墙面 3. 刮腻子遍数: 4. 面层材料品种、规格、颜色:PU波浪板+中纤板 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	墙面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	17.40	355.00	855	185.00	1395.00	24273.00
JZC.010	古铜不锈钢线条	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:古铜不锈钢 (抗指纹) 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m	按设计图示尺寸以米计算	48.20	50.00		80.00	130.00	6266.00
JZC.011	不锈钢踢脚线	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:黑色哑光不锈钢 (内嵌式) 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m	按设计图示尺寸以米计算	26.50	19.00		19.00	38.00	1007.00
JZC.012	地面不锈钢底座制作	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:黑色哑光不锈钢 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	地面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	3.10	50.00		80.00	130.00	403.00
JZC.013	地面铺贴	[工程内容] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:结合现场平整度确定 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格: 4. 嵌缝材料种类:自然缝 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	地面	750*1500		m²	按设计图示尺寸以面积计算	43.60	95.00		40.00	135.00	5886.00
JZC	端景过道												
JZC.001	顶面石膏板平顶	[工程内容] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:以现场实际毛坯完成面为准。 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,中距,双层石膏板结合图纸及现场综合考虑,需满足规范要求 3. 基层材料种类、规格:9.5厚石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5厚石膏板及乳胶漆 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	14.30	100.00		130.00	230.00	3289.00
JZC.002	顶面乳胶漆 (含基层)	[工程内容] 1. 基层类型:抹灰面 2. 裱糊部位:顶面 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:白色乳胶漆。 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	顶面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	14.30	35.00		15.00	50.00	715.00
JZC.003	墙面基层	[工程内容] 1. 基层类型:木龙骨+0.9石膏板 2. 裱糊部位:墙面 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:。 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	墙面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	33.80	150.00		80.00	230.00	7774.00
JZC.004	墙面木饰面	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:普通木饰面 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	33.80	110.00		180.00	290.00	9802.00

元盛祥府会所12层硬装预算清单													
项目特征									不含增值税价格明细				
编码	项目名称	工作内容及特征描述	属性	主材名称	尺寸参数	计量单位	计量规则	工程量	人工费 (或主材外)	主材费 (含主材)	机械+辅材	综合单价 (元)	合价 (元)
JZC.005	成品定制隔断	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:科定木饰面板 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	5.40	180.00	450	85.00	715.00	3861.00
JZC.006	不锈钢踢脚线	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:黑色哑光不锈钢(内嵌式) 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m	按设计图示尺寸以米计算	14.10	19.00		19.00	38.00	535.80
JZC.007	地面铺贴	[工程内容] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:结合现场平整度确定 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格: 4. 嵌缝材料种类:自然缝 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	地面	750*1500		m²	按设计图示尺寸以面积计算	14.30	95.00		40.00	135.00	1930.50
JZC	棋牌室												
JZC.001	顶面石膏板平顶	[工程内容] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:以现场实际毛坯完成面为准。 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,中距,双层石膏板结合图纸及现场综合考虑,需满足规范要求 3. 基层材料种类、规格:9.5厚石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5厚石膏板及乳胶漆 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	10.60	100.00		130.00	230.00	2438.00
JZC.002	顶面乳胶漆(含基层)	[工程内容] 1. 基层类型:抹灰面 2. 裱糊部位:顶面 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:白色乳胶漆。 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	顶面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	10.60	35.00		15.00	50.00	530.00
JZC.003	墙面质感漆(含基层)	[工程内容] 1. 基层类型:腻子 2. 裱糊部位:顶面 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:质感漆。 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	墙面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	50.30	50.00		180.00	230.00	11569.00
JZC.004	不锈钢踢脚线	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:黑色哑光不锈钢(内嵌式) 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m	按设计图示尺寸以米计算	13.00	19.00		19.00	38.00	494.00
JZC.005	地面铺贴	[工程内容] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:结合现场平整度确定 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格: 4. 嵌缝材料种类:自然缝 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	地面	750*1500		m²	按设计图示尺寸以面积计算	10.60	95.00		40.00	135.00	1431.00
JZC	卧室、传菜间、过道												
JZC.001	顶面石膏板平顶	[工程内容] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:以现场实际毛坯完成面为准。 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,中距,双层石膏板结合图纸及现场综合考虑,需满足规范要求 3. 基层材料种类、规格:9.5厚石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5厚石膏板及乳胶漆 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	39.40	100.00		130.00	230.00	9062.00
JZC.002	顶面乳胶漆(含基层)	[工程内容] 1. 基层类型:抹灰面 2. 裱糊部位:顶面 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:白色乳胶漆。 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	顶面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	39.40	35.00		15.00	50.00	1970.00

元盛祥府会所12层硬装预算清单

项目特征									不含增值税价格明细				
编码	项目名称	工作内容及特征描述	属性	主材名称	尺寸参数	计量单位	计量规则	工程量	人工费 (或主材外)	主材费 (含损耗)	机械+辅材	综合单价 (元)	合价 (元)
JZC.003	墙面质感漆(含基层)	[工程内容] 1. 基层类型:腻子面 2. 裱糊部位:顶面 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:质感漆。 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	墙面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	#####	50.00		180.00	230.00	28428.00
JZC.004	不锈钢踢脚线	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:黑色哑光不锈钢(内嵌式) 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m	按设计图示尺寸以米计算	45.60	19.00		19.00	38.00	1732.80
JZC.005	地面铺贴	[工程内容] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:结合现场平整度确定 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格: 4. 嵌缝材料种类:自然缝 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	地面	750*1500		m²	按设计图示尺寸以面积计算	39.40	95.00		40.00	135.00	5319.00
JZC.006	窗台石安装	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:窗台石 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面		>400	m	按设计图示尺寸以米计算	4.00	20.00		60.00	80.00	320.00
JZC.007	过门石铺贴	[工程内容] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:结合现场平整度确定 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格: 4. 嵌缝材料种类:自然缝 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	地面			m	按设计图示尺寸以米计算	2.20	75.00		40.00	115.00	253.00
JZC	卫生间/卫生间过道												
JZC.001	顶面石膏板平顶	[工程内容] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:以现场实际毛坯完成面为准。 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,中距,双层石膏板结合图纸及现场综合考虑,需满足规范要求 3. 基层材料种类、规格:9.5厚石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5厚石膏板及乳胶漆 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	顶面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	25.40	100.00		130.00	230.00	5842.00
JZC.002	顶面乳胶漆(含基层)	[工程内容] 1. 基层类型:抹灰面 2. 裱糊部位:顶面 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:白色乳胶漆。 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	顶面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	25.40	35.00		15.00	50.00	1270.00
JZC.003	墙面质感漆(含基层)	[工程内容] 1. 基层类型:抹灰面 2. 裱糊部位:顶面 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:质感漆。 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求。	墙面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	32.30	50.00		180.00	230.00	7429.00
JZC.004	不锈钢踢脚线	[工程内容] 1. 面层材料种类、规格:黑色哑光不锈钢(内嵌式) 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m	按设计图示尺寸以米计算	12.70	19.00		19.00	38.00	482.60
JZC.005	墙面铺贴	[工程内容] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:结合现场平整度确定 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格: 4. 嵌缝材料种类:自然缝 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	地面	400*800		m²	按设计图示尺寸以面积计算	91.50	75.00		40.00	115.00	10522.50

元盛祥府会所12层硬装预算清单													
项目特征									不含增值税价格明细				
编码	项目名称	工作内容及特征描述	属性	主材名称	尺寸参数	计量单位	计量规则	工程量	人工费 (或主材外)	主材费 (含损耗)	机械+辅材	综合单价 (元)	合价 (元)
JZC.006	地面铺贴	[工程内容] 1.找平层厚度、砂浆配合比:结合现场平整度确定 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格: 4.嵌缝材料种类:自然缝 5.其他:满足设计、施工及验收规范要求	地面	600*600		m²	按设计图示尺寸以面积计算	25.40	75.00		40.00	115.00	2921.00
JZC.007	地面防水	[工程内容] 1.地面防水施工,墙面上翻。 2.其他:满足设计、施工及验收规范要求	地面	东方雨虹		m²	按设计图示尺寸以面积计算	36.60	50.00		45.00	0.00	0.00
JZC.008	过门石铺贴	[工程内容] 1.找平层厚度、砂浆配合比:结合现场平整度确定 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格: 4.嵌缝材料种类:自然缝 5.其他:满足设计、施工及验收规范要求	地面			m	按设计图示尺寸以米计算	3.60	75.00		40.00	115.00	414.00
JZC	天井景观区/室外景观												
JZC.001	墙面质感漆(含基层)	[工程内容] 1.基层类型:腻子面 2.裱糊部位:顶面 3.刮腻子遍数:二遍 4.面层材料品种、规格、颜色:质感漆。 5.其他:满足设计、施工及验收规范要求。	墙面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	48.60	50.00		180.00	230.00	11178.00
JZC.002	建筑同色真石漆(含)	[工程内容] 1.基层类型:抹灰面 2.裱糊部位:顶面 3.刮腻子遍数:二遍 4.面层材料品种、规格、颜色:真石漆。 5.其他:满足设计、施工及验收规范要求。	墙面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	11.30	25.00		73.00	98.00	1107.40
JZC.003	玻璃栏杆地台石材	[工程内容] 1.面层材料种类、规格:石材 2.其他:满足设计、施工及验收规范要求	地面			m	按设计图示尺寸以米计算	12.40	110.00	450	15.00	575.00	7130.00
JZC.004	不锈钢踢脚线	[工程内容] 1.面层材料种类、规格:黑色哑光不锈钢(内嵌式) 2.其他:满足设计、施工及验收规范要求	墙面			m	按设计图示尺寸以米计算	16.30	19.00		19.00	38.00	619.40
JZC.005	地面防腐木安装	[工程内容] 1.面层材料种类、规格:成品防腐木,人工安装 2.其他:满足设计、施工及验收规范要求	地面			m²	按设计图示尺寸以面积计算	34.60	35.00		15.00	50.00	1730.00
JZC	综合项目												
JZC.01	瓷砖美缝	[工程内容] 1.墙砖地砖美缝剂美缝。 2.其他:满足设计、施工及验收规范要求				m²	按设计图示尺寸以面积计算	#####	20.00		5.00	25.00	7094.25
JZC.02	石材结晶养护	[工程内容] 1.石材铺设完后进行结晶处理。 2.其他:满足设计、施工及验收规范要求				m²	按设计图示尺寸以面积计算	15.20	55.00		30.00	85.00	1292.00

元盛祥府会所12层硬装预算清单

[illegible]

元盛祥府会所12层主材预算清单														
项目特征									不含增值税价格明细					
编码	项目名称	工作内容及特征描述	属性	主材名称	尺寸参数	计量单位	计量规则	工程量	人工费 (或主材外)	主材费 (含损耗)	机械+辅材	综合单价 (元)	合价 (元)	
JZC	12层主材部分													
JZC	定制柜体													
JZC.001	成品定制展柜	[工程内容] 1. 成品定制柜, 人工安装 2. 形式、规格: 3. 满足设计、施工及验收规范要求	冷餐区			m'	按设计图示尺寸以面积计算	3.70	180.00	1650.00		1830.00	6771.00	
JZC.002	成品定制储物柜	[工程内容] 1. 成品定制柜, 内嵌冰箱, 人工安装 2. 形式、规格: 3. 满足设计、施工及验收规范要求	冷餐区			m'	按设计图示尺寸以面积计算	3.85	180.00	1450.00		1630.00	6275.50	
JZC.003	成品定制地柜	[工程内容] 1. 成品定制柜, 人工安装 2. 形式、规格: 4. 满足设计、施工及验收规范要求	冷餐区			m	按设计图示尺寸以长度计算	3.16	180.00	1500.00		1680.00	5308.80	
JZC.004	成品定制吊柜	[工程内容] 1. 成品定制柜, 人工安装 2. 形式、规格: 4. 满足设计、施工及验收规范要求	冷餐区			m	按设计图示尺寸以长度计算	3.16	180.00	1200.00		1380.00	4360.80	
JZC.005	定制钢板柜(发光背板)	[工程内容] 1. 成品定制柜、发光背板, 人工安装 2. 形式、规格: 4. 满足设计、施工及验收规范要求	茶室			m'	按设计图示尺寸以面积计算	8.40	180.00	2600.00		2780.00	23352.00	
JZC.006	成品定制展柜	[工程内容] 1. 成品定制柜, 人工安装 2. 形式、规格: 4. 满足设计、施工及验收规范要求	书法/会议室			m'	按设计图示尺寸以面积计算	9.80	180.00	1850.00		2030.00	19894.00	
JZC.007	成品定制地柜	[工程内容] 1. 成品定制柜, 人工安装 2. 形式、规格: 4. 满足设计、施工及验收规范要求	书法/会议室			m	按设计图示尺寸以长度计算	2.30	180.00	1500.00		1680.00	3864.00	
JZC.008	成品定制吊柜	[工程内容] 1. 成品定制柜, 人工安装 2. 形式、规格: 4. 满足设计、施工及验收规范要求	书法/会议室			m	按设计图示尺寸以长度计算	2.30	180.00	1200.00		1380.00	3174.00	
JZC.009	成品定制储物柜	[工程内容] 1. 成品定制柜, 人工安装 2. 形式、规格: 4. 满足设计、施工及验收规范要求	棋牌室			m'	按设计图示尺寸以面积计算	6.40	180.00	1450.00		1630.00	10432.00	
JZC.010	成品定制储物柜	[工程内容] 1. 成品定制柜, 人工安装 2. 形式、规格: 4. 满足设计、施工及验收规范要求	家政区			m'	按设计图示尺寸以面积计算	6.70	180.00	1450.00		1630.00	10921.00	

元盛祥府会所12层主材预算清单													
项目特征									不含增值税价格明细				
编码	项目名称	工作内容及特征描述	属性	主材名称	尺寸参数	计量单位	计量规则	工程量	人工费 (或主材外)	主材费 (含损耗)	机械+辅材	综合单价 (元)	合价 (元)
JZC.011	洗手柜	[工程内容] 1.成品定制洗手台,人工安装 2.形式、规格: 4.满足设计、施工及验收规范要求	卫生间			m	按设计图示尺寸以长度计算	1.80	300.00	1400.00		1700.00	3060.00
JZC	瓷砖/木地板												
JZC.01	地砖	[工程内容] 1.满足设计、施工及验收规范要求	地面	香巴拉灰	600*600	m²	按设计图示尺寸以面积计算	25.70		95.00		95.00	2441.50
JZC.02	地砖	[工程内容] 1.满足设计、施工及验收规范要求	地面	灰色大理石地砖	750*1500	m²	按设计图示尺寸以面积计算	166.90		165.00		165.00	27538.50
JZC.03	墙砖	[工程内容] 1.满足设计、施工及验收规范要求	墙面	香巴拉灰	400*800	m²	按设计图示尺寸以面积计算	91.50		95.00		95.00	8692.50
JZC	石材												
JZC.01	天然荔枝面大理石	[工程内容] 1.满足设计、施工及验收规范要求	茶室	125		m²	按设计图示尺寸以面积计算	15.20		285.00		285.00	4332.00
JZC.02	拉达绿大理石岩板	[工程内容] 1.满足设计、施工及验收规范要求	珠宝展示区展柜背板			m²	按设计图示尺寸以面积计算	6.80		285.00		285.00	1938.00
JZC.03	过门石	[工程内容] 1.满足设计、施工及验收规范要求	全房			m	按设计图示尺寸以长度计算	10.40		285.00		285.00	2964.00
JZC.04	窗台石	[工程内容] 1.满足设计、施工及验收规范要求	茶室、冷餐区、卧室			m	按设计图示尺寸以长度计算	11.95		285.00		285.00	3405.75
JZC	室内门												
JZC.01	门套线	[工程内容] 1.门套线。 2.形式、规格: 4.满足设计、施工及验收规范要求	室内			m	按设计图示尺寸以长度计算	72.60	85.00	185.00		270.00	19602.00
JZC.02	室外门	[工程内容] 1.成品门,含五金。 2.形式、规格: 4.满足设计、施工及验收规范要求	室内			樘	按设计图示尺寸以樘计算	1.00	255.00	3500.00		3755.00	3755.00
JZC.03	入户门	[工程内容] 1.成品门,含五金。 2.形式、规格: 4.满足设计、施工及验收规范要求	室内			樘	按设计图示尺寸以樘计算	1.00	255.00	3500.00		3755.00	3755.00

元盛祥府会所12层主材预算清单													
项目特征									不含增值税价格明细				
编码	项目名称	工作内容及特征描述	属性	主材名称	尺寸参数	计量单位	计量规则	工程量	人工费 (或主材外)	主材费 (含损耗)	机械+辅材	综合单价 (元)	合价 (元)
JZC.04	单开门	[工程内容] 1.成品门,含五金。 2.形式、规格: 4.满足设计、施工及验收规范要求	室内			樘	按设计图示尺寸以樘计算	6.00	255.00	1850.00		2105.00	12630.00
JZC.05	隐藏门	[工程内容] 1.成品门,含五金。 2.形式、规格: 4.满足设计、施工及验收规范要求	棋牌室			樘	按设计图示尺寸以樘计算	1.00	255.00	2250.00		2505.00	2505.00
JZC.06	对开门	[工程内容] 1.成品门,含五金、门楣。 2.形式、规格: 4.满足设计、施工及验收规范要求	室内			樘	按设计图示尺寸以樘计算	1.00	325.00	2650.00		2975.00	2975.00
JZC.07	定制吊轨移门	[工程内容] 1.成品门,含五金。 2.形式、规格: 4.满足设计、施工及验收规范要求	冷餐区			m'	按设计图示尺寸以面积计算	12.60	450.00	1880.00		2330.00	29358.00
JZC	洁具												
JZC.001	座便器	[项目特征] 1.名称: 2.型号:含五金 3.规格:详见设计 [工程内容] 14.本体安装	安装			个	按设计图示以个计算	5.00	50.00	1650.00		1700.00	8500.00
JZC.002	小便池	[项目特征] 1.名称: 2.型号:含压力阀,五金 3.规格:详见设计 [工程内容] 14.本体安装	安装			个	按设计图示以个计算	1.00	50.00	1550.00		1600.00	1600.00
JZC.003	换气扇	[项目特征] 1.名称:换气扇 2.型号: 3.规格:详见设计 [工程内容] 14.本体安装	安装			套	按设计图示以套计算	2.00	30.00	255.00		285.00	570.00
JZC.004	浴霸	[项目特征] 1.名称:换气扇 2.型号: 3.规格:详见设计 [工程内容] 14.本体安装	安装			套	按设计图示以套计算	1.00	20.00	550.00		570.00	570.00
JZC.005	洗手盆	[项目特征] 1.名称:洗手盆 2.型号:含下水、五金 3.规格:详见设计 [工程内容] 14.本体安装	安装			套	按设计图示以套计算	4.00	20.00	855.00		875.00	3500.00
JZC.006	柱盆	[项目特征] 1.名称:洗手盆 2.型号:含下水、五金 3.规格:详见设计 [工程内容] 14.本体安装	安装			套	按设计图示以套计算	1.00	50.00	1150.00		1200.00	1200.00
JZC.007	洗手盆龙头	[项目特征] 1.名称:龙头 2.型号:含下水、五金 3.规格:详见设计 [工程内容] 14.本体安装	安装			套	按设计图示以套计算	5.00	20.00	788.00		808.00	4040.00
JZC.008	地漏	[项目特征] 1.名称:地漏 2.型号:含下水、五金 3.规格:详见设计 [工程内容] 14.本体安装	安装			套	按设计图示以套计算	3.00	10.00	55.00		65.00	195.00

[illegible]

元盛祥府会所土建预算清单													
项目特征									不含增值税价格明细				
编码	项目名称	工作内容及特征描述	属性	主材名称	尺寸参数	计量单位	计量规则	工程量	人工费 (或主材外)	主材费 (含损耗)	机械+辅材	综合单价 (元)	合价 (元)
JZC	十一二层土建部分												
JZC	11层土建部分												
JZC.01	墙体拆除	[工程内容] 1. 墙体。 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求				m'	按设计图示尺寸以面积计算	88.60	80.00		0.00	80.00	7088.00
JZC.02	新建砌筑墙体	[工程内容] 1. 墙体形式、规格:加气块砌筑墙体, 双面抹灰。 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求				m'	按设计图示尺寸以面积计算	28.30	150.00		250.00	400.00	11320.00
JZC.03	新建轻钢龙骨墙体	[工程内容] 1. 墙体形式、规格:轻钢龙骨墙体。 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求				m'	按设计图示尺寸以面积计算	25.30	100.00		160.00	260.00	6578.00
	工程合计												24986.00
JZC	12层土建部分												
JZC.01	原地面混凝土保护层、防水层等拆除	[工程内容] 1. 地面。 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求				m'	按设计图示尺寸以面积计算	194.20	50.00		15.00	65.00	12623.00
JZC.02	12层地面全层做防水丙纶布一层	[工程内容] 1. 地面。 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求				m'	按设计图示尺寸以面积计算	194.20	10.00		40.00	50.00	9710.00
JZC.03	原墙面岩棉拆除	[工程内容] 1. 墙面。 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求				项	按设计图示尺寸以项计算	1.00	8500.00		2200.00	10700.00	10700.00
JZC.04	原机房墙面做隔音	[工程内容] 1. 轻钢龙骨+石膏板, 内置隔音棉。 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求				m'	按设计图示尺寸以面积计算	170.00	60.00		75.00	135.00	22950.00
JZC.05	新做地暖	[工程内容] 1. 新做地暖。 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求				m'	按设计图示尺寸以面积计算	194.20	30.00		65.00	95.00	18449.00
JZC.06	新做外墙保温	[工程内容] 1. 新建外墙岩棉保温, 面层真石漆。 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求				m'	按设计图示尺寸以面积计算	49.00	45.00		115.00	160.00	7840.00
JZC.07	烟道通顶, 雨水管、通气管改造	[工程内容] 1. 。 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求				根	按设计图示尺寸以根计算	5.00	1500.00		150.00	1650.00	8250.00
JZC.08	新建屋顶	[工程内容] 1. 铝合金骨架, 内置隔热板, 隔音板, 面铺sbs防水卷材, 沥青瓦。 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求				m'	按设计图示尺寸以面积计算	28.10	430.00		550.00	980.00	27538.00
JZC.09	新建砌筑墙体	[工程内容] 1. 墙体形式、规格:加气块砌筑墙体, 双面抹灰。 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求				m'	按设计图示尺寸以面积计算	77.90	150.00		180.00	330.00	25707.00
JZC.10	新建轻钢龙骨墙体	[工程内容] 1. 墙体形式、规格:轻钢龙骨墙体。 2. 其他:满足设计、施工及验收规范要求				m'	按设计图示尺寸以面积计算	51.80	100.00		160.00	260.00	13468.00

JZC. 11	防腐木	[工程内容] 1. 满足设计、施工及验收规范要求	地面			m'	按设计图示尺寸以 面积计算	34.60		355		355.00	12283.00
	工程合计												169518.00
	工程总计												194504.00

