

合同

画堂春锦苑一期（9-15、17、18#楼）弱电井及弱电管道、楼宇对讲、单元人脸识别摄像机、监控拼接屏、机动车道闸、小区外围监控、售房部监控、高空抛物、智慧小区建设清单项目工程施工合同

甲方：新疆通力建设集团股份有限公司

乙方：巴州青橄榄电子科技有限公司

鉴于：

1、合同签订前乙方已对画堂春锦苑一期（9-15、17、18#楼）弱电井及弱电管道、楼宇对讲、单元人脸识别摄像机、监控拼接屏、机动车道闸、小区外围监控、售房部监控、高空抛物、智慧小区建设项目进行了充分了解，同时进行了现场实地查看，对画堂春锦苑一期（9-15、17、18#楼）弱电井及弱电管道、楼宇对讲、单元人脸识别摄像机、监控拼接屏、机动车道闸、小区外围监控、售房部监控、高空抛物、智慧小区建设项目需要的设备和材料已经进行了充分筹划、计算。

一、工程概况

1、工程名称：画堂春锦苑一期（9-15、17、18#楼）弱电井及弱电管道、楼宇对讲、单元人脸识别摄像机、监控拼接屏、机动车道闸、小区外围监控、售房部监控、高空抛物、智慧小区建设项目。

2、施工地址：巴州库尔勒市新华路 38 号。

3、施工日期：

3.1 画堂春锦苑 17、18#楼安装时限 2022 年 11 月 5 日-2022 年 12 月 5 日。若因不可抗力因素无法按时开工，则工期顺延，但总工期不变仍为 30 个日历天。

3.2 画堂春锦苑 13、14#楼安装时限 2021 年 11 月 30 日-2021 年 12 月 30 日。若因不可抗力因素无法按时开工，则工期顺延，但总工期不变仍为 30 个日历天。

3.3 画堂春锦苑 9、10、11、12、15#楼、机动车道闸安装时限 2023 年 7 月 30 日-2023 年 8 月 30 日。若因不可抗力因素无法按时开工，则工期顺延，但总工期不变仍为 30 个日历天。

4、合同价款：本项目工程款不含税价暂定为 927926.21 元，增值税税率为 3%，税款暂定为 27837.79 元，价税合计暂定为 955764 元（大写：玖拾伍万伍仟柒佰陆拾肆元整），总价是 955764 元此价格包含材料费、人工费、机械费、运输费、资料费、检测费、税费等一切费用，为固定单价合同，具体结算按照本合同第七条执行。本合同按甲方要求，乙方须按合同结算总价的 1% 向甲方支付总包配合费（不含水电费和资料费）。

二、工程项目

本合同附件《画堂春锦苑一期（9-15、17、18#楼）弱电井及弱电管道、楼宇对讲、单元人脸识别摄像机、监控拼接屏、机动车道闸、小区外围监控、售房部监控、高空抛物、智慧小区建设清单》详细载明本工程所包含的施工项目、功能、单价、工程量及金额。

三、付款方式

1、经甲方等确认设备到场后五日内支付到场设备总价的 70%。

2、工程全部完工经甲方验收合格后五日内支付合同总价的 80%。其中合同总价的 20%抵账支付。

3、工程竣工验收合格提交纸质版竣工资料壹套、竣工图纸纸质版壹份及电子版竣工图壹份，电子版扫描竣工资料壹份交予甲方工程部，待所有竣工资料提供齐全并经甲方验收合格后方可进行竣工结算，如资料无法提供或提供不全甲方有权不予竣工结算所产生的一切后果及经济损失均由乙方自行承担，完成结算审计后支付至已完工程结算价的 95%的工程款。其中已完工程结算价的 10%抵账支付，已完工程结算价的 1%以九重天足浴卡抵付。

4、5%保修金于竣工验收合格之日起二年内无任何问题后七日内无息结清。

5、在甲方每次付款前五日，乙方应将合法有效等额的增值税专用发票提供给甲方，若乙方交付发票迟延，甲方付款相应顺延。

四、工程质量、进度及验收

（一）材料和设备供应：

1、乙方进场施工应采用本合同附件《画堂春锦苑一期（9-15、17、18#楼）弱电井及弱电管道、楼宇对讲、单元人脸识别摄像机、监控拼接屏、机动车道闸、小区外围监控、售房部监控、高空抛物、智慧小区建设清单》中载明的材料品牌型号进行施工，因甲方特殊指定或其他特殊情况需要更换材料品牌型号，双方应签字认可。

2、乙方材料进场应提供材料合格证明并通知甲方代表，双方到场共同验收所使用的材料，材料验收合格并经甲方签字确认后方可使用。

（二）工程质量及验收标准：

1、工程质量要求：合格

2、工程验收按《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003、《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001、库尔勒市智慧小区等标准验收。

3、施工完毕后所有设备运行正常；摄像机正常传输图象；摄像机像素为 300 万，满足派出所、社区要求（画面不低于 1080P）；监控录像要求存储 90 天以上；必须通过派出所、社区职能部门的验收。竣工验收合格后由乙方负责向画堂春锦苑小区物业公司办理移交手续。

4、施工完毕后画堂春锦苑小区大门人脸识别系统、单元门禁系统、单元可视对讲系统、电梯刷卡系统可实现一卡通，保证实现一卡即可从小区大门进入住户房内。

（三）工程进度及验收

1、乙方应以书面《施工公告》的方式告知甲方工程的施工流程，以便甲方

按照流程和工程进度进行验收及付款；

2、每一个工程进度的验收，乙方需通知甲方到场验收并以书面的形式签署意见确认后，方可继续进行下一进度的施工和验收。

五、双方权利及义务

（一）甲方权利及义务

1、监督检查乙方的工程质量、进度、安全文明施工，负责对每一个工程进度进行现场验收并签署书面意见，办理支付相应的进度款项。

2、协调乙方与现场其他施工单位的相互配合等工作，协调乙方与所在楼盘物业管理部門的管理配合工作；提供施工所必需的临时用电、用水。

（二）乙方权利及义务

1、乙方保证在本合同约定的工期内按质、按期、按要求完成本合同约定的施工项目。

2、乙方使用的任何材料必须按照本合同的约定并经甲方书面认可后方可使用，并采取必要措施在工程验收交付前保护好材料及设备的完整性和使用性能。

3、乙方现场施工人员必须遵守甲方的各项现场规章制度，服从甲方施工负责人的管理；乙方应对其在施工现场的工作人员进行安全教育并负责施工人员的安全，因乙方原因造成的事故（含第三方人员）责任及其相关全部法律后果均由乙方负责与承担。为强化乙方安全管理责任，确实将安全操作规范与要求落实到每个岗位每个人，乙方须随本合同同时签订“安全生产目标管理责任书”、“施工现场安全管理目标承诺书”。

4、施工期间，应及时整理、清理现场施工机械、工具、材料，确保现场施工环境整洁，施工产生的建筑垃圾应在指定的地点进行堆放，并及时清运。

5、乙方提供《材料验收报告》、《施工管理手册》、进度《验收报告》以及相应的材料合格证明、详细施工图纸、产品说明书等必要的技术文档并免费对

物业公司进行使用培训。

6、乙方在施工前与售房部内装修施工单位及消防施工单位核对施工图纸，综合考虑监控、电源线及其他相关线路的位置，乙方保证在施工过程中积极配合售房部内装修施工单位及消防施工单位，不影响售房部装修施工单位及消防施工单位施工，满足甲方对售房部的整体施工工期要求。

7、乙方在施工前与 17、18#楼外墙施工单位核对施工图纸，综合考虑监控、电源线及其他相关线路的位置，乙方保证在施工过程中积极配合 17、18#楼外墙施工单位，不影响 17、18#楼外墙施工单位施工，满足甲方对 17、18#楼外墙施工的整体施工工期要求。

8、乙方需提供监控布点平面图。乙方保证安装的监控覆盖重点区域，达到监控覆盖小区的效果。

9、乙方提交甲方验收的工程质量，除必须符合相关法律法规及行业标准外，还应当符合工程当地派出所、社区对智慧小区的要求，方可提交甲方验收，缺少其中任何一项，甲方可不验收并不支付相应阶段工程款，工程期限不顺延。

六、保修及售后服务

1、乙方对其提供的设备提供 2 年质保并负责上门维护。

2、甲方在使用过程中如果系统发生故障，乙方应当在故障报修 24 小时内到达处理。

七、结算方式：

1、首轮报价 1022390 元，二轮报价 955764 元中标，结算单价以 1022390 元清单报价中列明的各项单价下浮 5.28% 为准，工程量按实际结算；后附 1022390 元清单报价。其中机动车闸机部分按照合同清单总价的 50% 结算，机动车闸机的广告收益由巴州青橄榄电子科技有限公司收取，后期设备的维修、保修等均由巴州青橄榄电子科技有限公司负责。

2、工程施工中有设计变更及签证的，如果合同清单中已有确认的单价，就按甲乙双方已确定的工程单价按下浮率 5.28% 计取；如果合同中没有的单价，套

现行预算定额取本地当月信息价，总价下浮 5.28%；没有信息价的材料，甲乙双方市场询价确定材料价格。

3、合同价款指甲乙双方在本合同中约定，甲方支付乙方按照合同约定完成乙方承包范围内的全部工程并达到国家相关质量检查验收标准的款项。

八、违约责任

1、乙方未能按照合同约定按时完成所有工程内容，乙方每延期一天支付甲方合同总价的 1%违约金。

2、工程竣工验收交甲方使用，甲方在使用过程中出现问题通知乙方维修，乙方接到通知后未按本合同第六条第 2 项规定的时间内派人到到现场，每超过 1 天乙方应赔偿甲方 1000.00 元（大写：壹仟元整），直至乙方人员达到现场维修为止。超过 5 日乙方人员仍未到现场的，甲方有权自行或安排他人进行维修。维修费按维修市场价或预算定额全价（甲方有权决定按前述的 2 种价格的任何一种）的 2 倍向乙方收取。

九、争议解决

本合同执行过程中，甲乙双方如果发生争执，双方应及时协商解决，协商过程中双方协商的内容可作为本合同附件，如双方协商不成，可向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

十、送达

1、任何与本合同有关的有本合同双方当事人发出的任何文件、通知、通信往来，必须采取书面形式（含电子邮件、微信），并送达至本合同尾部约定地址或双方书面通知的其他地址，该地址同时作为发生诉讼时法院送达地址。

2、任何文件、通知、通信往来，如以一般邮寄方式送达，在寄出后 10 日视为送达，如以特快专递寄出的，则在寄出后 5 日内视为送达，邮政局的邮件发送记录将会视为有效证明；如以当面递交的方式送达，以对方的签收文据为有效证明；如以电子邮件、微信为送达方式，合同尾部所载电子邮箱、微信显

示发送成功时视为已送达。

3、任何一方应在变更联系地址前3天以书面形式，按本合同所列方式发出通知。

十一、其他

1、本合同及本合同附件《画堂春锦苑一期（9-15、17、18#楼）弱电井及弱电管道、楼宇对讲、单元人脸识别摄像机、监控拼接屏、机动车道闸、小区外围监控、售房部监控、高空抛物、智慧小区建设清单》一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字（盖章）之日起生效，并保持其效力直至双方已完全履行本合同所有义务并且双方的所有付款及赔偿金额已全部结清。

（以下无正文，为签署页）

甲方(盖章) 新疆通力建设集团股份有限公司

地址: 库尔勒市

项目负责人(杜绍林):

联系方式:

乙方(盖章): 巴州青橄榄电子科技有限公司

法定代表人(党昱) 面签或私章: 党昱

法人代表邮箱号: 253779402@qq.com

联系方式: (1) 单位: 0996-2959147 (2) 法人代表手机: 18199207147

微信号: dangzhao_253779402

原地址: 新疆巴州库尔勒市铁克其乡中恰其村四队消防队对面

现办公地址: 新疆巴州库尔勒市迎宾路三巷五洲公寓 4-2-703

邮编: 841000

统一社会信用代码: 91652801MA778MJU6U

开户行: 中国工商银行股份有限公司库尔勒延安路支行

账号: 3010024809200035483

签订日期: 2022 年 11 月 1 日

安全生产目标管理责任书

为认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产工作方针，全面落实国家 2021 年 9 月 1 日起实施的新《安全生产法》有关“人民至上、生命至上”以人为本的指导思想，做到施工安全管理工作标准化和规范化，确保建设工程项目安全、优质、按期完成，同时为进一步明确有关各方的安全职责，进一步提高甲方建设工程施工安全管理的整体水平，杜绝重大伤亡事故的发生，保障各方参与人员人身安全、保障甲方声誉，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《自治区建设工程安全文明施工管理规定》等有关国家、省、市法令法规，特制定本建设工程安全生产责任书。

画堂春锦苑一期（9-15、17、18#楼）弱电井及弱电管道、楼宇对讲、单元人脸识别摄像机、监控拼接屏、机动车道闸、小区外围监控、售房部监控、高空抛物、智慧小区建设项目 乙方必须与甲方签订安全生产目标管理责任书作为施工安全管理的指导与检查执行依据。

一、安全生产管理目标

1. 认真贯彻执行国家、自治区和（地州）的安全生产方针、政策及法规。乙方施工现场必须严格按《中华人民共和国安全生产法》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》等规定，配备专职安全管理人员。乙方按照《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》要求，依法设立安全生产管理机构，配备专职安全管理人员不少于 1 人。

2. 乙方依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）要求，每月定期开展安全生产标准化自评工作，乙方应当每季度对在施项目安全生产标准化工作进行监督检查，并形成季度检查表。乙方积极创建自治区、市级“安全文明标准化工地”。

3. 乙方项目经理依法对所施工的工程安全生产工作全面负责，是安全生产第一责任人。乙方应建立健全安全生产责任制度和安全教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程施工进行定期和专项安全检查。

3.1 保证必要的安全生产资金投入（按施工产值的 1.5% 投入），按规定为作业人员配备合格的施工安全防护用品，保证施工现场安全设施、防护用品的正

常、有效使用，对重点和危险性较大的场所、部位，按规定做好防护并设立警示标志。

3.2 根据《建设工程管理条例》规定，应建立健全教育培训制度、加强对**施工人员的**教育培训，未经教育培训**且**考核不合格的人员，不得上岗。根据《安全生产法》的规定，制定本单位安全教育培训计划，本单位的主要负责人和分管生产、安全的负责人经过安全专业培训，考核合格，并取得相关证照；安全生产管理人员、特种作业人员经培训考试合格，取得证书，持证上岗。

3.3 应针对危险性较大的施工工程（**如**深基坑、高处作业、临时用电、交通运输、高大模板安装及拆除、吊装等施工），制订专项安全施工方案、防护措施和应急救援预案，并予以落实；完善安全生产救援指挥系统和制度，建立专（兼）职救援队伍，配备必要的救援器材，年度内至少开展 1 次应急救援演练，以保证应急预案的正常和有效实施。

4. 施工现场起重设备报检率达到 100%，施工现场各类机械、机电设备完好率达到 100%，脚手架及高处防护作用工程、施工用电、施工机械及物料运输提升设施验收合格率达到 100%。

5. 积极组织开展**从业人员**入场三级安全教育培训及考核工作。由**技术负责人**组织按照不同工种，分部分项开展针对性的安全技术交底工作。强化安全生产宣传教育培训。开展法律法规学习培训，认真组织开展安全生产月、119 消防宣传日、职业病防治法宣传周、122 交通安全日等安全生产宣传教育活动。开展企业班组建设，完成班组建设目标、任务。

制定从业人员培训计划，落实培训经费，深化从业人员三级安全教育，从业人员三级安全教育、特种工人持证上岗、施工管理人员安全培训率**等均须**达到 100%。

6. 乙方对列入建设工程概算的安全作业环境及安全措施所需费用，应用于施工安全中，不得挪作他用。

7. 建立隐患排查治理体系。健全和落实隐患排查治理制度，重大隐患要及时上报所在地安全监管监察部门和行业主管部门备案，通报可能影响**到**的周边单位和人员。严格**执行**安全设施“三同时”的管理法规。开展经常性安全检查。

7.1 乙方对施工现场每月组织一次安全大检查。

7.2 施工现场每两月组织 2 次由乙方项目经理组织的安全检查。

7.3 每周至少进行一次安全检查，对检查出的隐患，按照“四定”（定人、定时、定措施、定整改验收人）原则督促**落实**，并将检查、整改情况影像资料留存。及时纠正和查处生产过程中的违章、违纪行为，落实安全奖惩制度。

8. 施工现场各级职能人员岗位责任制、目标责任书执行率达到 100%。

9. 乙方做好应急救援和事故报告、调查处理工作。实现目标管理，加大施工现场事故隐患治理力度，坚决遏制重特大安全事故发生，杜绝死亡事故的发生。

如发生安全事故应立即上报甲方。

10. 工程开工前 15 日内办理工程开工备案手续，将单位工程人员组织（含岗位人员名册）、安全文明施工投入、施工现场总平面图等信息准确填写，经甲方总工程师批准后方可施工，报甲方工程部备案；同时与建设单位、监理单位做好安全评估，签订防护用品费用预约。未办理安全报监的，不得开工。（含岗位人员花名册）一并上报甲方

工程部安全科备案。

11. 为减轻乙方因施工发生工程质量事故需要赔偿、人员伤亡需要支付费用及经济赔偿等压力，要求乙方在开工之前必须购买工程质量险、**施工人员**人身意外伤害险、工伤保险等，且人身意外伤害险伤亡保额不得低于 120 万元，相关保险单扫描件或复印件报甲方备案。

本工程如发生人员伤、亡事故，乙方须及时上报甲方，并及时妥善处理好事故相关费用的支付及赔偿事宜。乙方如未及时购买相关保险又未妥善处理好事故赔偿的，甲方有权从乙方工程款中直接扣留事故所需相关费用，直到事故完全处理完毕时止。并对乙方按照甲方相关管理规定予以处罚。如乙方工程款不足以支付事故费用及赔偿额度的，甲方有权向乙方另行追偿差额部分。

二、人员实名制管理措施

乙方所有人员包括项目管理人员等，须全部按照当地住建主管部门所规定的“项目全部人员实名制管理”要求，配合甲方须将工程名称及项目部每天进场、出场施工管理人员和全部施工人员的姓名、性别、民族、身份证号码、岗位或工种、手机号、工作天数、健康状况、接受疫情防控、维稳等信息，及时登录同步传递到当地住建主管部门“建筑行业务工人员实名制管理”电子化管理共享平台，主动接受当地住建主管部门对各工程全员进行实名制动态监督管理。此管理平台信息数据将作为乙方所有人员社会信息流动管理、劳资结算支付审核的基本依据，乙方须全力配合执行到位。如有违反或经各方协调后仍执行不到位的，一切责任及其全部法律后果均由乙方自行承担。

乙方所有进入工地的各类人员，均需据实向甲方报送纸质版人员花名册（详见公司模板）备案，办理时可分期报送，并须提供所有人员有效身份证复印件及手机号附于人员花名册后。如因乙方原因漏报、未报工地人员，一切责任与后果均由乙方自行承担。

三、安全**防控**考核目标：

1、杜绝重大、一般伤亡事故发生（包括中毒、消防）。

2、在统计范围内，全年死亡事故起数、死亡人数（包括外用工）为“零”；重伤事故起数、重伤人数（包括外用工）为“零”；轻伤事故频率控制在员工总数的 3%以内；

- 3、在统计范围内，无职业病发生；
- 4、在统计范围内无中毒、群发性中暑及传染病事故；
- 5、在统计范围内，无环境污染以及生态破坏等事故发生；
- 6、年度内本单位无重大火灾事故发生，施工现场无较大火灾事故隐患；
- 7、一般火灾事故无人员伤亡和财产损失不超过 5000 元(大写：伍仟元整)；
- 8、本单位区域内的道路交通事故死亡人数为零。

四、考核标准及奖惩

(一)考核期限：2022 年 11 月 5 日合同签订后接甲方通知实际进场日至建设方合同约定的质保期到期时止。(期间如遇国家、行业或甲方等有关安全条例、规定发生修订的，执行时以最新要求为准)

(二)评分标准(总分 1000 分)

1. 先进单位：安全生产目标管理综合评分在 950 分以上，为安全生产先进单位(两名)，各奖励 2000 元。

2. 合格单位：安全生产目标管理综合评分在 850—950 分，为安全生产合格单位。

3. 不合格单位：安全生产目标管理综合评分在 850 分以下，为安全生产不合格单位(两名)，各罚款 4000 元。

4. 安全生产事故超过控制指标的；发生一次经济损失超过 30 万元火灾事故的；隐瞒事故的；被自治区建设行政主管部门暂扣安全生产许可证的，均为不合格单位。

5. 发生重伤以上安全事故，由乙方对伤害人进行经济补偿，并给予乙方总经理和项目经理各 3000-10000 元罚款，情况严重的由有关部门追究其责任。

6. 造成直接经济损失大于 10 万元小于 50 万元者，对乙方项目经理罚款 20000-100000 元，直接经济损失在 50-100 万元之间者，按甲方相关制度执行。

7. 发生伤、亡事故不及时报告的，对乙方总经理和项目经理罚款 5000 元，隐瞒事故不报或阻碍调查的，各罚款 20000 元。

8. 具体施工按甲方管理制度和甲方工程部制定的质量、安全管理细则执行。

9. 全年无事故，事故隐患整改率达到 100%的项目，对取得自治区、市安全文明工地的项目，按照甲方奖励办法进行奖励。未完成安全指标的将参照奖励办法的两倍予以处罚。

10. 在生产经营中，发生其它严重的安全生产事故或对社会影响恶劣的事件，按照国家有关规定进行处理。

11. 发生事故的乙方单位和项目在年度评优、评先方面严格落实“一票否决”制。

五、其它

1、本安全生产目标管理责任书于乙方进场前双方签订。一式 4 份，甲方 3

份，乙方1份，均妥为保存以备各方核查。

2、本承诺书乙方须每页签字并加按指纹及单位盖章。乙方同时提供法定代表人、负责人身份证复印件及单位营业执照等证件。

工程全称：画堂春锦苑一期（9-15、17、18#楼）弱电井及弱电管道、楼宇对讲、单元人脸识别摄像机、监控拼接屏、机动车道闸、小区外围监控、售房部监控、高空抛物、智慧小区建设项目

工程地点：库尔勒市

甲方（总包方）：新疆通力建设集团股份有限公司

甲方项目负责人（杜绍林签字）： 手机：

乙方单位（盖章）：巴州青橄榄电子科技有限公司 座机电话：

乙方法定代表人（党墨承诺签字）： 党墨 手机：18199207147

乙方项目负责人（党墨承诺签字）： 党墨 手机：18199207147

签订时间：2022年11月1日

施工现场安全管理目标承诺书

为全面落实国家 2021 年 9 月 1 日起实施的新《安全生产法》有关“人民至上、生命至上”以人为本的指导思想，进一步促进乙方施工企业加强安全生产的目标化管理，强化安全生产责任，同时促进乙方施工现场安全化管理的具体落实，做到奖优罚劣，根据上级主管部门和甲方总公司要求，乙方所承接的改、扩建相关工程等，根据国家、地方的相关法律法规，规章和工程建设标准进行施工，对承建的建设工程施工安全全权负责。

现由 画堂春锦苑一期（9-15、17、18#楼）弱电井及弱电管道、楼宇对讲、单元人脸识别摄像机、监控拼接屏、机动车道闸、小区外围监控、售房部监控、高空抛物、智慧小区建设项目 乙方单位、项目经理向甲方签订施工现场安全管理目标承诺书。

（一）安全管理目标承诺

1、人员实名制管理措施

乙方所有人员包括项目管理人员等，须全部按照当地住建主管部门所规定的“项目全部人员实名制管理”要求，配合甲方须将工程名称及项目部每天进场、出场施工管理人员和全部施工人员的姓名、性别、民族、身份证号码、岗位或工种、手机号、工作天数、健康状况、接受疫情防控、维稳等信息，及时登录同步传递到当地住建主管部门“建筑行业务工人员实名制管理”电子化管理共享平台，主动接受当地住建主管部门对各工程全员进行实名制动态监督管理。此管理平台信息数据将作为乙方所有人员社会信息流动管理、劳资结算支付审核的基本依据，乙方须全力配合执行到位。如有违反或经各方协调后仍执行不到位的，一切责任及其全部法律后果均由乙方自行承担。

乙方所有进入工地的各类人员，均需据实向甲方报送纸质版人员花名册（详见公司模板）备案，办理时可分期报送，并须提供所有人员有效身份证复印件及手机号附于人员花名册后。如因乙方原因漏报、未报工地人员，一切责任与后果均由乙方自行承担。

2、事故管理

本工程杜绝重大、一般伤亡事故发生（包括中毒、消防）。轻伤事故率控制在 1 次。

3、安全管理

①按照乙方施工组织设计中采取的安全措施的项目执行率 100%，确保安全生产经费的投入。安全生产管理人员配备按照相应的法律法规，规章制度配备。

②施工现场每月组织二次由乙方总经理或项目经理组织的安全大检查。安全检查每周一次，发现的问题及时整改，整改率达到 100%。

③施工现场乙方各级职能人员岗位责任制、目标责任书执行率 100%。安全技术交底覆盖率必须 100%。

④乙方施工现场脚手架及高处防护作业工程、施工用电、施工机械及物料运输提升设施验收合格率 100%。

⑤乙方施工现场各类机械、机电设备完好率 100%。

4、安全教育

乙方**从业人员**岗前三级教育 100%以上，特种工人持证上岗率 100%，施工管理人员安全培训率 100%。

（二）其它

1、本**施工现场**安全管理目标承诺书所承诺内容应符合有关安全生产的法律、法规要求，并与乙方企业安全资质级别相符，能代表企业安全管理的整体水平。

2、本乙方及其项目部将按“一标准四规范”，定期或不定期对在建工程进行安全检查，落实安全承诺内容。

3、如未达到上述承诺，乙方将**自愿**按甲方企业标准的相关管理规定承担全部经济责任**及其相关全部法律后果**。

3、工程竣工后由建设工程质量、安全监督站核评本施工项目安全目标情况，并报甲方总公司作为年度考核的依据。

4、本**承诺书**于乙方进场前双方签订。一式 4 份，甲方 3 份，乙方 1 份，**均**妥为保存**以备各方核查**。

5、本**承诺书**乙方须**每页签字并加按指纹及单位盖章**。乙方同时提供**法定代表人、负责人身份证复印件及单位营业执照等证件**。

以下无正文，为签署页

工程全称：画堂春锦苑一期（9-15、17、18#楼）弱电井及弱电管道、楼宇对讲、单元人脸识别摄像机、监控拼接屏、机动车道闸、小区外围监控、售房部监控、高空抛物、智慧小区建设项目

工程地点：库尔勒市

甲方（总包方）：新疆通力建设集团股份有限公司

甲方项目负责人（杜绍林签字）：

手机：

乙方单位（盖章）：巴州青橄榄电子科技有限公司 座机号码：0996-2959147

乙方法定代表人

（党墨承诺签字）

党墨

手机：18199207147

乙方项目负责人（党墨承诺签字）：

党墨

手机：18199207147

签订时间：2022年11月1日



تجارت كينسي

统一社会信用代码

91652801MA778MJU6U

营业执照



扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、
许可、监管信息



名称 巴州青橄榄电子科技有限公司

类型 有限责任公司(自然人独资)

法定代表人 党盟

经营范围

电子产品的技术推广及应用，信息系统集成服务，信息技术服务，广告的制作、发布及代理，批发零售：五金交电、建材、钢材、音响设备、有色金属材料、其他化工产品、其他机械设备及电子产品、石油钻采专用设备及配件、通讯终端设备及配件、计算机、软件及辅助设备，视频监控系統、LED电子屏，音视频系統、建筑安装，建筑装饰，楼宇亮化工程，安全技术防范工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本 伍佰万元人民币

成立日期 2017年01月16日

营业期限 2017年01月16日至2047年01月15日

住所 新疆巴州库尔勒市铁克其乡中卡其村四队

消防队对面

登记机关



2019年10月12日

ھېساب ئېچىش ئىجازەتنامىسى 开户许可证

نومۇرى
[8880003228901] تەستىق نومۇرى
核准号:

نومۇرى
编号: 8810-00873700

ھېساب ئېچىش
经审核,

巴州青橄榄电子科技有限公司

تەكشۈرۈپ ئېنىقلاش ئارقىلىق
符合开户条件, 准予

شەرتىگە ئۇيغۇن كەلگەنلىكى ئۈچۈن ئاساسىي ئامانەت پۇل ھېسابى ئېچىشنى تەستىقلىدۇق.
开立基本存款账户。

قانۇننى ۋەكىلى (ئورۇن مەسئۇلى)
法定代表人(单位负责人)


党墨

工商银行股份有限公司库尔勒
利民路支行
开户银行

ھېساب نومۇرى
账号 8010024809200035483



چىقىشقا ئارقا قارشى ئورگان (تامغا)
发证机关(盖章)
2017年 月 日



姓名 党 璧

性别 男 民族 汉

出生 1988 年 11 月 23 日


住址 新疆库尔勒市迎宾路西三
巷12号五洲公寓4号楼2单
元703室



公民身份号码 654122198811234818



中华人民共和国 居民 身 份 证



签发机关

库尔勒市公安局

有效期限

2019.07.24-2039.07.24


画堂春锦苑小区一期汇总表

序号	名称	单位	数量	单价	小计 (元)	备注
1	弱电井及弱电管道	项	1	218440	218440	
2	楼宇对讲	项	1	224168	224168	
3	单元人脸识别摄像机	项	1	52620	52620	智慧小区项目
4	监控拼接屏	项	1	94865	94865	
5	机动车道闸	项	1	88472	88472	
6	小区外围监控	项	1	138130	138130	
7	售房部监控	项	1	80185	80185	
8	高空抛物	项	1	52590	52590	智慧小区项目
9	智慧小区建设	项	1	72920	72920	智慧小区项目
10	总计				1022390	
11	其中道闸按一半计算				44236	
12	二次报价1000000-44236元				955764	



画堂春锦苑小区一期通信弱电管道报价单

序号	名称	规格	单位	数量	单价	小计	备注
1	砖砌弱电井	砖砌井 深度1.5米直径1.2米	座	24	2500	60000	
2	七孔梅花管	PVC	m	2660	27	71820	
3	PE预埋管	DN75	m	2160	17	36720	
4	挖管沟及回填	深度1.2米宽度1米	m	1330	30	39900	
5	钢管 (路口过路预埋)	G150	根	20	500	10000	
合计(元)						218440	
注: 单价包含所有人工费、材料费、运费、机械费、辅材、调试、税金等费用							



画堂春锦苑一期楼宇对讲配置清单（9#、10#、11#、12#）										
序号	产品名称	产品型号、主要规格参数	产品功能、安装方式	单位	数量	金额（元）			厂家及品牌	备注
						单价	合价	主材		
一、单元门设备										
1	7寸智能门口云主机	Android7.1.2，超强8核，1.8G，运行内存2G，flash存储8G DC 12 10A	高清IP数字可视对讲、房号呼叫、呼叫管理机。室内开锁、刷卡开锁、二维码开锁、动态密码开锁。支持电控锁和电插锁。配套新接锁方式使用的门口机电源。放置于弱电箱中。	台	11	2988	32868		坚朗 君和睿通	
2	门口机电源	工作电压：110V-240V宽电压	电源线RVV2*1.0至门口机，	台	11	99	1089		坚朗 君和睿通	
二、室内机										
1	7寸室内数字分机	显示屏：7寸高清液晶显示 操作方式：电容触摸 JQ1210PS、DC 12 10A	与门口机、围墙机、管理机可视对讲；监控门口机、围墙机；一键发紧急报警；一键布撤防；安防设置和报警；物带载数字室内机最多带载20台（线长25M左右）	台	242	290	70180		坚朗 君和睿通	
2	安卓及数字室内机电源	10A，配合全数字可视对讲系统室内终端使用	带载安卓10寸室内机最多带载8台（线长25M左右） 带载安卓7寸室内机最多带载	台	35	385	13475		坚朗 君和睿通	
三、管理中心设备										
1	智慧社区管理服务器	GSSM2000-Server01、应用场景：对讲+人脸识别，1000户/5000人	戴尔塔式服务器主机（无显示器）至强四核 16G内存/2*2T企业级	台	1	32458	32458		戴尔	
2	UPS不间断电源	SK1000UA、类别：后备式UPS UPS内置电池容量：	带软件RAID磁盘阵列 UPS稳压功能，断电延时。NA	台	1	1800	1800		山特	
合计(元)							151870.00			

四、辅助器材									
序号	名称	型号	单位	数量	金额 (元)			厂家及品牌	备注
					单价	合价	主材		
1	网线	国标无氧铜	m	10800	1.8	19440	16	又目(四立)	
2	电源线	国标无氧铜	m	2600	2.5	6500		扬子	
3	光纤	24芯	m	1700	7.5	12750		烽火	
4	交换机	48口	个	1	6500	6500		华为	
5	交换机	8口	对	45	125	5625		华为	
6	交换机	5口	对	34	90	3060		华为	
7	设备箱	30CM*40CM	个	49	70	3430		定制	
8	电源线	6*0.5	m	400	4.5	1800		扬子	
9	水晶头	超五类	个	750	0.5	375		秋叶原	
10	光收发	一光一电	对	11	240	2640		TP-LINK	
11	光收发机槽	14口机架式机槽	个	2	1200	2400		TP-LINK	
12	机柜	42u	个	1	2000	2000		浪潮	
13	磁力锁	含支架及安装	个	11	500	5500		飞骆驼	
14	开门按钮	金属出门按钮	个	11	25	275		飞骆驼	
注：单价包含所有人工费、材料费、运费、机械费、辅材、调试、税金等费用					¥72,295.00				
					合计 (151870+72295=224165)				

画堂春锦苑小区一期单元人脸识别（9#、10#、11#、12#）									
序号	名称	产品类别	型号	技术规格	单位	数量	金额（元）		品牌
							单价	合价	
1	前端产品（网络摄像机）	轻智能系列摄像机	DS-2CD7127EWDV2.17S2.8	200万 星光级 1/1.8"CMOS AI轻智能抓拍 12V/2A两线、	台	11	1550	17050	海康
2	前端产品（电源适配器）	FA电源系列	DS-2FA1220-LL-CH	两端带线式，国际，输入线长500mm 输	个	11	110	1210	海康
3	前端产品（硬盘录像机）	录像机	DS-8632N-K8	32路8盘位录像机	个	1	4320	4320	海康
4	传输产品（千兆接入交换机）		轻网管提供8个千兆PoE电口、2个千兆光口	与高空抛物共用传输设备	台	11	850	9350	华为
5	传输产品（千兆接入交换机）		轻网管提供16个千兆PoE电口、2个千兆光口		台	4	1260	5040	华为
6	传输产品（千兆光模块）	千兆光模块	千兆20公里单模双纤模块 不分收发		台	8	460	3680	华为
7	硬盘		3.5英寸 6TB		个	8	1200	9600	希捷
8	电线		RVV2*1.0	国际无氧铜电线	m	300	2.5	750	扬子
9	网线				m	900	1.8	1620	安普（国六）
合计(元)								52620	
注：单价包含所有人工费、材料费、运费、机械费、辅材、调试、税金等费用									



沁春锦苑机动车闸机明细清单

序号	名称	型号	技术规格	单位	数量	金额(元)		品牌	备注
						单价	合价		
出入口视频抓拍单显示车牌									
1	道闸	D5- TMG40G- 1R(4米)(国内)	【数字广告道闸】 【慢速】 道闸方向：向右 道闸杆长：4米	台	4	9660	38640	海康	
2	出入口视频单元	D5- TCG205- A(国内标配) 停车辅助-立柱L1300-	集成度高：集摄像头、护罩、LED补光灯、镜头、电源适配器于一体，有效节省施工布线成本； 【DS-TCG2XX配套立柱】 立柱高度：1.3米	台	4	3500	14000	海康	
3	立柱	R117(TCG2 DS-TV1224- 4-5V/S(国内标配))	立柱直径：60mm 立柱高度：1.3米 双摄像头、黄色、绿色、红色、蓝色、白色、灰色、黑色、银色、金色、铜色、铝色、不锈钢色、钛金色、钛银色、钛黑色、钛白色、钛灰色、钛蓝色、钛绿色、钛红色、钛黄色、钛紫色、钛棕色、钛粉色、钛浅蓝色、钛浅绿色、钛浅红色、钛浅黄色、钛浅紫色、钛浅棕色、钛浅粉色、钛浅浅蓝色、钛浅浅绿色、钛浅浅红色、钛浅浅黄色、钛浅浅紫色、钛浅浅棕色、钛浅浅粉色、钛浅浅浅蓝色、钛浅浅浅绿色、钛浅浅浅红色、钛浅浅浅黄色、钛浅浅浅紫色、钛浅浅浅棕色、钛浅浅浅粉色、钛浅浅浅浅蓝色、钛浅浅浅浅绿色、钛浅浅浅浅红色、钛浅浅浅浅黄色、钛浅浅浅浅紫色、钛浅浅浅浅棕色、钛浅浅浅浅粉色、钛浅浅浅浅浅蓝色、钛浅浅浅浅浅绿色、钛浅浅浅浅浅红色、钛浅浅浅浅浅黄色、钛浅浅浅浅浅紫色、钛浅浅浅浅浅棕色、钛浅浅浅浅浅粉色、钛浅浅浅浅浅浅蓝色、钛浅浅浅浅浅浅绿色、钛浅浅浅浅浅浅红色、钛浅浅浅浅浅浅黄色、钛浅浅浅浅浅浅紫色、钛浅浅浅浅浅浅棕色、钛浅浅浅浅浅浅粉色、钛浅浅浅浅浅浅浅蓝色、钛浅浅浅浅浅浅浅绿色、钛浅浅浅浅浅浅浅红色、钛浅浅浅浅浅浅浅黄色、钛浅浅浅浅浅浅浅紫色、钛浅浅浅浅浅浅浅棕色、钛浅浅浅浅浅浅浅粉色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅蓝色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅绿色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅红色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅黄色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅紫色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅棕色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅粉色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅蓝色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅绿色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅红色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅黄色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅紫色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅棕色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅粉色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅蓝色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅绿色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅红色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅黄色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅紫色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅棕色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅粉色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅蓝色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅绿色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅红色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅黄色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅紫色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅棕色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅粉色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅蓝色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅绿色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅红色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅黄色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅紫色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅棕色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅粉色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅蓝色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅绿色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅红色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅黄色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅紫色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅棕色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅粉色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅蓝色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅绿色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅红色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅黄色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅紫色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅棕色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅粉色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅蓝色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅绿色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅红色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅黄色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅紫色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅棕色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅粉色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅蓝色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅绿色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅红色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅黄色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅紫色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅棕色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅粉色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅蓝色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅绿色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅红色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅黄色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅紫色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅棕色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅粉色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅蓝色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅绿色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅红色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅黄色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅紫色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅棕色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅粉色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅蓝色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅绿色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅红色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅黄色、钛浅浅紫色、钛浅浅棕色、钛浅浅浅粉色、钛浅浅蓝色、钛浅浅浅绿色、钛浅浅红色、钛浅浅浅黄色、钛浅浅紫色、钛浅浅棕色、钛浅浅浅粉色、钛浅浅浅蓝色、钛浅浅绿色、钛浅浅红色、钛浅浅黄色、钛浅浅浅紫色、钛浅浅浅棕色、钛浅浅粉色、钛浅浅蓝色、钛浅浅浅绿色、钛浅浅浅红色、钛浅浅黄色、钛浅浅浅紫色、钛浅浅浅棕色、钛浅浅粉色、钛浅浅蓝色、钛浅浅浅绿色、钛浅浅浅红色、钛浅浅浅黄色、钛浅浅紫色、钛浅浅棕色、钛浅浅粉色、钛浅浅浅蓝色、钛浅浅浅绿色、钛浅浅浅红色、钛浅浅黄色、钛浅浅浅紫色、钛浅浅棕色、钛浅浅浅粉色、钛浅浅浅蓝色、钛浅浅浅绿色、钛浅浅浅红色、钛浅浅浅黄色、钛浅浅紫色、钛浅浅浅棕色、钛浅浅粉色、钛浅浅蓝色、钛浅浅绿色、钛浅浅红色、钛浅浅黄色、钛浅浅浅紫色、钛浅浅棕色、钛浅浅浅粉色、钛浅浅浅蓝色、钛浅浅浅绿色、钛浅浅浅红色、钛浅浅浅黄色、钛浅浅紫色、钛浅浅浅棕色、钛浅浅粉色、钛浅浅蓝色、钛浅浅绿色、钛浅浅红色、钛浅浅黄色、钛浅浅浅紫色、钛浅浅棕色、钛浅浅粉色、钛浅浅蓝色、钛浅浅浅绿色、钛浅浅浅红色、钛浅浅浅黄色、钛浅浅浅紫色、钛浅浅浅棕色、钛浅浅浅粉色、钛浅浅浅蓝色、钛浅浅浅绿色、钛浅浅浅红色、钛浅浅浅黄色、钛浅浅紫色、钛浅浅浅棕色、钛浅浅浅粉色、钛浅浅浅蓝色、钛浅浅绿色、钛浅浅红色、钛浅浅黄色、钛浅浅紫色、钛浅浅棕色、钛浅浅粉色、钛浅浅蓝色、钛浅浅绿色、钛浅浅红色、钛浅浅黄色、钛浅浅浅紫色、钛浅浅棕色、钛浅浅粉色、钛浅浅蓝色、钛浅浅浅绿色、钛浅浅红色、钛浅浅黄色、钛浅浅浅紫色、钛浅浅棕色、钛浅浅粉色、钛浅浅蓝色、钛浅浅浅绿色、钛浅浅红色、钛浅浅黄色、钛浅浅浅紫色、钛浅浅棕色、钛浅浅粉色、钛浅浅蓝色、钛浅浅浅绿色、钛浅浅浅红色、钛浅浅浅黄色、钛浅浅紫色、钛浅浅浅棕色、钛浅浅浅粉色、钛浅浅浅蓝色、钛浅浅浅绿色、钛浅浅浅红色、钛浅浅浅黄色、钛浅浅紫色、钛浅浅浅棕色、钛浅浅浅粉色、钛浅浅浅蓝色、钛浅浅浅绿色、钛浅浅浅红色、钛浅浅浅黄色、钛浅浅紫色、钛浅浅浅棕色、钛浅浅浅粉色、钛浅浅浅蓝色、钛浅浅浅绿色、钛浅浅浅红色、钛浅浅浅黄色、钛浅浅紫色、钛浅浅浅棕色、钛浅浅浅粉色、钛浅浅浅蓝色、钛浅浅浅绿色、钛浅浅浅红色、钛浅浅浅黄色、钛浅浅紫色、钛浅浅浅棕色、钛浅浅浅粉色、钛浅浅浅蓝色、钛浅浅浅绿色、钛浅浅浅红色、钛浅浅浅黄色、钛浅浅紫色、钛浅浅浅棕色、钛浅浅浅粉色、钛浅浅浅蓝色、钛浅浅浅绿色、钛浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅浅						

出入口管理控制终端

1	出入口控制终端	DS-TPB300-S(国内标配)	【出入口控制终端】 【固态硬盘】 【不含软件】 【预装正版WIN10系统】 【壹田白云配置三单、硬盘】	台	2	4690	9380	海康	
2	显示器+鼠标+键盘			套	2	200	400	惠普	
3	出入口雷达	D5-TMG034(防砸)(国内标配)	【防砸雷达】 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定；	台	2	1050	2100	海康	
4	电脑	台式电脑一台		台	2	3500	7000	定制	
5	预埋管线			套	2	2000	74000		
合计(元)							88472		

注：单价包含所有人工费、材料费、运费、机械费、辅材、调试、税金等费用



画堂春锦苑小区一期外围监控

序号	名称	产品类别	技术规格	单位	数量	金额(元)		品牌
						单价	合价	
1	前端产品 (网络摄像机)	网络摄像机	200万 8MM/6MM网 络摄像机	台	38	685	26030	海康
2	前端产品 (电源适配器)	FA电源系列	12V/2A两线、 两端带线式，国 标，输入线长 500mm，输出	个	38	55	2090	海康
3	前端产品 (硬盘录像机)	录像机	64路16盘位录 像机	个	1	6800	6800	海康
4	传输产品	千兆接入交换机		台	1	2600	2600	华为
4	传输产品	百兆接入交换机		台	21	150	3150	华为
5	传输产品	千兆收发器		台	20	460	9200	tplink
	传输产品	收发器机槽		台	1	1200	1200	tplink
6	摄像机又 架鸭嘴万 向节			个	38	40	1520	定制
7	立杆	4.5M监控立杆。 DN100镀锌钢管焊	含预埋件	根	6	2500	15000	定制
8	立杆预埋 件	含挖坑预制混凝土 底座		套	6	600	3600	定制
9	立杆防雨 箱	300*400*300cm	白色烤漆、定制	个	6	120	720	国产
10	室外防雨 箱	300*400*301cm	白色烤漆、定制	个	6	120	720	国产
11	硬盘	监控级硬盘	6TB	个	16	1200	19200	希捷
12	电线	RVV2*1.0	国标无氧铜电线	m	###	6	6000	扬子
13	网线	cat6e	六类网线	m	###	5	19500	安普
14	光缆	24芯国标铠装光缆		m	###	8	20800	烽火
合计(元)							138,130.0	
注：单价包含所有人工费、材料费、运费、机械费、辅材、调试、税金等费用								

画堂春锦苑售房部监控

序号	名称	产品类别	技术规格	单位	数量	金额(元)		品牌
						单价	合价	
1	前端产品 (枪型摄像机)	网络摄像机	200万 4MM/6MM网络 摄像机	台	13	685	8905	海康
2	前端产品 (半球摄像头)	网络摄像机	200万 2.8MM/4MM网络 摄像机	台	30	685	20550	海康
3	前端产品 (电源适配器)	FA电源系列	12V/2A两线、两 端带线式, 国标, 输入线长 500mm, 输出线 长1000mm	个	38	40	1520	海康
4	前端产品 (硬盘录像机)	录像机	64路16盘位录像机	个	1	6800	6800	海康
5	传输产品	千兆接入交换机		台	1	2600	2600	华为
6	传输产品	百兆接入交换机		台	13	150	1950	华为
7	传输产品	百兆收发器		台	2	350	700	华为
8	摄像机支架 鸭嘴万向节			个	13	40	520	定制
9	立杆	4.5M监控立杆	DIN100镀锌钢管, 厚 接。打磨喷漆, 全 白色立杆。含预埋 件(用于景观展示 区)、含抱杆预制	根	2	3000	6000	定制
10	立杆防雨箱	300*400*300cm	白色烤漆	个	2	120	240	定制
11	室外防雨箱	300*400*301cm	白色烤漆	个	4	120	480	定制
12	硬盘	监控级硬盘	6TB	块	14	1200	16800	希捷
13	电线	RVV2*1.0	国标无氧铜电线	卷	8	580	4640	扬子
14	网线	cat6e	六类网线	箱	6	680	4080	安普(国六)
15	光缆	8芯国标铠装光缆		米	550	8	4400	烽火
合计(元)							80,185.00	
注: 单价包含所有人工费、材料费、运费、机械费、辅材、调试、税金等费用								



智慧小区建设

序号	名称	产品类别	型号	技术规格	单位	数量	金额（元）			品牌	备注
							单价	合价	其中主材价		
软件平台部分											
1	服务器	公摊服务器		【智能应用服务器DS-IX2002-A3U/X】 算法种类： 人脸识别 视频结构化 算法 AI算法（AI开放	套	1	¥18,000.00	¥18,000.00		浪潮	
2	平台部署	部署服务费	定制	服务器平台软件部署，服务IP地址分配，账号开通，账户权限管理。	套	1	¥2,700.00	¥2,700.00			
3	人脸识别	定制	定制	基于业内领先的人像算法引擎，具备全面的人像比对业务核心能力，支持静态人像建库功能，可支持400张模板，铝合金银色、黑色	套	4	¥1,350.00	¥5,400.00			
4	智慧网关	智慧网关	ZHWG	网关、物联网接入、计算平台、主控平台、数据绑定	套	4	¥625.00	¥2,500.00			
前端硬件											
1	人证识别测温	人员通道	DS-K5604BZ-AT		套	2	¥11,800.00	¥23,600.00		海康	
2	人证识别	车辆通道	DS-K5604A-VI		套	2	¥10,360.00	¥20,720.00		海康	
合计(元)								72,920.00			

注：单价包含所有人工费、材料费、运费、机械费、辅材、调试、税金等费用

注：单价包含所有人工费、材料费、运费、机械费、辅材、调试、税金等费用

