

库尔勒天然气工程预算书

工程名称: 2023-L1120新华路画堂春锦13、14、15号楼天然气天然气工程变更(8-14)

建设单位:

总 造 价: 9237.91 元

其中: 安装费: 6200.98 元 土建费: 元

主材费: 2197.12 元

设计费: 419.91 元 监理费: 419.91 元

编制:



审核:

2024年8月14日

单项工程投标报价汇总表

工程名称：单项工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	室外天然气管道及附件安装	8398.1		101.85	310.87
合计		8398.1		101.85	310.87

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外天然气管道及附件安装

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部分项					
		室外架空管道					
1	031001002009	室外架空钢管 DN50	1. 安装部位：室外架空管道 2. 规格、材质：无缝钢管57*3.5 3. 连接形式：电弧焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求：强度实验、气密性实验、空气吹扫 5. 喷石英砂除锈 6. 刷防锈漆两遍、黄调和漆两遍	m	30	81.1	2433
		分部小计					2433
		钢制管件					
1	030804001003	低压碳钢管件 DN50	1. 材质：碳钢 2. 规格：DN50 3. 连接方式：电弧焊	个	23	100.94	2321.62
		分部小计					2321.62
		焊缝无损探伤					
1	030310001001	X射线探伤	1. 名称：X射线探伤 2. 板厚：16mm以内 3. 底片规格：80*180mm	张	32	66.56	2129.92
		分部小计					2129.92
		支架制作安装					
1	031002001003	管道支架（角钢40*4）	1. 材质：等边角钢40*4 2. 工作内容：制作安装 3. 管架形式：管道支架，三角架、工字架等 4. 除锈防腐：手工除锈，防锈漆两遍，调和漆两遍	m	18	81.04	1458.72
		分部小计					1458.72
		补口、补伤					
1	031209002009	支架U型卡处缠聚乙烯胶带 DN25-100	1. 防腐面层：聚乙烯冷缠带 2. 规格：外径（mm） Φ32-108 3. 缠绕方法：搭接50%，缠绕一遍两层	口	12	4.57	54.84
		分部小计					54.84
		分部小计					8398.1
		措施项目					
本页小计							8398.1

注：此表所指综合单价为全费用综合单价。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外天然气管道及附件安装

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注: 此表所指综合单价为全费用综合单价。

