

且末县三级水电站检修平台项目定标单

且末县水利建设局 2026.6.23

序号	单位名称	联系人	联系方式	报价	税率	付款方式	备注
1	且末县顺业建筑装饰部	王占峰	13345453462	37932.21	9%	付全款后施工	不接受工抵
2	且末县恒兴电焊部	边茂龙	13667551988	67196.61	1%	预付60% 竣工验收后付至90% 结算后付至97% 预留3%质保金	不接受工抵
3	中辉建设投资(新疆)集团有限公司	陈晓天	13999864401	71952	1%	主材进场30%，施工完成按月进度支付至85%，竣工验收决算完成至97%，剩余3%质保金一年到期后支付完。	工抵5000元
4	新疆昆龙建筑安装有限公司	程总	13899005288	53215.4	9%	预付50%，竣工验收后付至80%，结算后付至97%预留3%质保金，质保2年	工抵5000元
5	新疆兆维建设工程有限公司	高建立	13565746018	34888.57	9%	预付50%，竣工验收后付至80%，结算后付至97%预留3%质保金，质保1年	不接受工抵

2抵3000元是浴林

同意新疆兆维建设2抵3000元是浴林

2抵3000元是浴林

兆维建设 2026.6.23

同意 2026/06/23



通力集团工程立项申请

同意 李贵川 26.5/25

公司	且末县通力水电有限责任公司	部门	能源事业部	申请人	刘林	申请日期	2026年5月23日
工程概况: 且末县通力水电有限责任公司且末县三级水电站2026年5月19号巴州特种设备检测所年检且末县三级水电站单梁电动起重机,提出整改要求起重机需要建检修平台。 一、且末县单梁电动起重机检修平台高5米需要钢结构设计院现场设计。(设计图纸盖章费用要高一些,不盖章费用低一些,请公司领导决定是否设计图盖章)。 二、施工可以找且末施工队按要求施工。请公司领导批示!							
现场情况: 高空检修平台需要四根立柱,其中两根立柱需要立在厂房大门边,不得立在门口,影响电站设备进出厂房。另外两根立柱常原检修扶梯设立。							
工程内容: 1、利用原检修扶梯上检修平台。 2、方管焊接高空检修平台。 3、检修平台需要刷蓝色油漆。 4、检修平台踏板需要防滑材料。 5、四根立柱间距1.2米×2.5米。 6、检修平台高4.8米,检修平台长2.5米,宽2.3米。 7、检修平台两边防护栏需要设计安装成活动防护栏,一边检修进出,一边起重机挂钩进出。 8、检修平台一面立柱可与原检修扶梯焊接,保证检修平台稳固。							
人员要求	需要高空作业证、焊工证						
设备材料供应及安装技术要求: 1、检修平台需要满足高空稳定钢材承受200公斤重量。2、高空平台要焊接稳定防止倒塌。3、检修平台踏板需要防滑材料。4、检修平台两边防护栏需要设计安装成活动防护栏,一边检修进出,一边起重机挂钩进出, 5、焊接处要焊接牢固。							
质量、进度、安全管理要求标准: 质量要求国标材料。施工进度: 材料进厂3天完工。安全管理要求: 电焊工需要持证上岗,切割、电焊时佩戴防护用品,进行施工。高空作业需要系好安全带。施工方必须为施工人员办理意外伤害保险,方可入场施工。						工期要求	开工日期: 2026年6月1日 完工日期: 2026年6月6日
						工程地点	且末县三级水电站
审批人意见: 请工程部确定设计院: 杨明 26.5/25 同意立项. 2026/05/25 情况属实, 同意立项. 李贵川 2026.5.25 微信请示, 同意代签							

